
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 147 w miejscowości Janowice
Duże gm. Krotoszyce (odcinek C-D)
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 106/37; 142/2; 147; 148 m. Czerwony Kościół gm. Krotoszyce
NAZWA INWESTORA: Gmina Krotoszyce
ADRES INWESTORA: ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa Henryk Mazur
DATA OPRACOWANIA: grudzień 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 147 w miejscowości Janowice Duże gm. Krotoszyce (odcinek C-D)					
1		Prace pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,1043	km	0,104	
				RAZEM	0,104
2		Prace rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm	m2		
		603	m2	603,000	
				RAZEM	603,000
3 d.2	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,43	m3	259,290	
				RAZEM	259,290
3		Wykonanie nawierzchni jezdni			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		603	m2	603,000	
				RAZEM	603,000
5 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106 -04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		603	m2	603,000	
				RAZEM	603,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		561	m2	561,000	
				RAZEM	561,000
7 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		23 * 0,067	m3	1,541	
				RAZEM	1,541
8 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
9 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,8kg/m2 Krotność = 1,6	m2		
		poz.6	m2	561,000	
				RAZEM	561,000
10 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		534	m2	534,000	
				RAZEM	534,000
11 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2		
		poz.10	m2	534,000	
				RAZEM	534,000
12 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310 -06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		521	m2	521,000	
				RAZEM	521,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Wykonanie pobocza nieutwardzonego			
13 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204 -06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
14 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie pobocza asfaltem 0,5kg/m2	m2		
		poz. 13	m2	160,000	
				RAZEM	160,000