

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 106/39 w miejscowości Janowice Duże gm. Krotoszyce (odcinek A-B)  
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 142/2; 106/39 obręb 0006 m. Janowice Duże gm. Krotoszyce  
NAZWA INWESTORA: Gmina Krotoszyce  
ADRES INWESTORA: ul. Piastowska 46  
59-223 Krotoszyce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
drogowa Henryk Mazur  
DATA OPRACOWANIA: grudzień 2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 106/39 w miejscowości Janowice Duże gm. Krotoszyce (odcinek A-B)</b>					
<b>1</b>		<b>Prace pomiarowe</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,1198	km	0,120	
				RAZEM	0,120
<b>2</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm	m2		
		485	m2	485,000	
				RAZEM	485,000
3 d.2	KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,43	m3	208,550	
				RAZEM	208,550
4 d.2	KNR AT-03 0102-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
<b>3</b>		<b>Wykonanie nawierzchni jezdni</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		485	m2	485,000	
				RAZEM	485,000
6 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		485	m2	485,000	
				RAZEM	485,000
7 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		441	m2	441,000	
				RAZEM	441,000
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		4 * 0,067	m3	0,268	
				RAZEM	0,268
9 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,8kg/m2 Krotność = 1,6	m2		
		poz.7	m2	441,000	
				RAZEM	441,000
11 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		413	m2	413,000	
				RAZEM	413,000
12 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2	m2		
		poz.11	m2	413,000	
				RAZEM	413,000
13 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		400	m2	400,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>400,000</b>
<b>4</b>		<b>Wykonanie pobocza nieutwardzonego</b>			
14 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204 -06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		112,4 * 0,5 * 2	m2	112,400	
				RAZEM	<b>112,400</b>
15 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie pobocza asfaltem 0,5kg/m2	m2		
		poz.14	m2	112,400	
				RAZEM	<b>112,400</b>