
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45000000-7 Roboty budowlane
45431200-9 Roboty malarskie
45411000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

ADRES INWESTYCJI: ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

ADRES INWESTORA: ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrów Wielkopolski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Zuzanna Lempart

DATA OPRACOWANIA: 2022-09-27

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim					
1		MODERNIZACJA TOALET			
1.1		WC DAMSKA			
1.1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
2 d.1.1. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony drzwi wejściowych do WC folią polietylenową	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1.1. 1	KNPnRPDE 21-50a analogia	Demontaż drzwi kabinowych wychyłnych - analogia - demontaż obudowy kabin systemowych PWC	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1.1. 1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		33,8	m2	33,80	
				RAZEM	33,80
5 d.1.1. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		37	m2	37,00	
				RAZEM	37,00
6 d.1.1. 1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		59,50	m2	59,50	
				RAZEM	59,50
7 d.1.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		37	m2	37,00	
				RAZEM	37,00
8 d.1.1. 1	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
9 d.1.1. 1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 wraz z termostatem	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z kosztami składaowania na wysypiski staraniem i na koszt wykonawcy	m3		
		2	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
1.1.2		Roboty montażowe			
11 d.1.1. 2	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe,	m2		
		59,52	m2	59,52	
				RAZEM	59,52

Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		59,52	m2	59,52	
				RAZEM	59,52
13 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m2		
		59,52	m2	59,52	
				RAZEM	59,52
14 d.1.1. 2	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 3-4 kolory do wysokości 1,5 m- analogia płytki ceramiczne o wymiarach 6,5x20 cm -wzór płytek artisan white	m2		
		56	m2	56,00	
				RAZEM	56,00
15 d.1.1. 2	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej - wzór płytek PATCHWORK	m2		
		3,52	m2	3,52	
				RAZEM	3,52
16 d.1.1. 2	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		6 * 2 + 7 * 1,1	m	19,70	
				RAZEM	19,70
17 d.1.1. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		37 + 33,8	m2	70,80	
				RAZEM	70,80
18 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome: sufit	m2		
		33,8	m2	33,80	
				RAZEM	33,80
19 d.1.1. 2	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		37	m2	37,00	
				RAZEM	37,00
20 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		33,8	m2	33,80	
				RAZEM	33,80
21 d.1.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		37	m2	37,00	
				RAZEM	37,00
22 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		33,8	m2	33,80	
				RAZEM	33,80
23 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		33,8	m2	33,80	
				RAZEM	33,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.1. 2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
		33,8	m2	33,80	
				RAZEM	33,80
25 d.1.1. 2	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - wzór płytek PATCHWORK	m2		
		8,0	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
26 d.1.1. 2	KNR 0-12II 1118-06 z.sz. 5.3.b	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x120 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach - wzór płytek NEWSTONE LIGHT GREY	m2		
		26	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
27 d.1.1. 2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - podokienniki drewniane	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
28 d.1.1. 2	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie wraz z montażem nowego termostatu	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
29 d.1.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - analogia kabiny sanitarnej laminowanych płyt wiórowych LPW o grubości min 25mm	m2		
		63,0	m2	63,00	
				RAZEM	63,00
30 d.1.1. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - ze stali nierdzewnej w kształcie koła o średnicy 15 cm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
31 d.1.1. 2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - posadzka z płytek	m2		
		33,8	m2	33,80	
				RAZEM	33,80
1.2		WC MĘSKIE			
1.2.1		Roboty demontażowe			
32 d.1.2. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
33 d.1.2. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony drzwi wejściowych do WC folią polietylenową	m2		
		33,8	m2	33,80	
				RAZEM	33,80
34 d.1.2. 1	KNPnRPDE 21-50a analogia	Demontaż drzwi kabinowych wychyłnych - analogia - demontaż obudowy kabin systemowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.1.2. 1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		

Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
36 d.1.2. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
37 d.1.2. 1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		67	m2	67,00	
				RAZEM	67,00
38 d.1.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
39 d.1.2. 1	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
40 d.1.2. 1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 wraz z termostatem	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
41 d.1.2. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z kosztami składaowania na wysypiski staraniem i na koszt wykonawcy	m3		
		2	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2.2		Roboty montażowe			
42 d.1.2. 2	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2		
		67	m2	67,00	
				RAZEM	67,00
43 d.1.2. 2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - ściany	m2		
		67	m2	67,00	
				RAZEM	67,00
44 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		67	m2	67,00	
				RAZEM	67,00
45 d.1.2. 2	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 3-4 kolory do wysokości 1,5 m- analogia płytki ceramiczne o wymiarach 6,5x20 cm -wzór płytek artisan white	m2		
		67	m2	67,00	
				RAZEM	67,00
46 d.1.2. 2	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej - wzór płytek PATCHWORK	m2		
		3,9	m2	3,90	
				RAZEM	3,90

Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1.2. 2	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
48 d.1.2. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		60 + 36	m2	96,00	
				RAZEM	96,00
49 d.1.2. 2	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
50 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome: sufit	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
51 d.1.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
52 d.1.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
53 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		38	m2	38,00	
				RAZEM	38,00
54 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		38	m2	38,00	
				RAZEM	38,00
55 d.1.2. 2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
		38	m2	38,00	
				RAZEM	38,00
56 d.1.2. 2	KNR 0-12II 1118-06 z.sz. 5.3.b	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach - wzór płytek PATCHWORK	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
57 d.1.2. 2	KNR 0-12II 1118-06 z.sz. 5.3.b	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach -wzór płytek NEWSTONE LIGHT GREY	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
58 d.1.2. 2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - podokienniki drewniane	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00

Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.1.2. 2	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie wraz z termostatem	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
60 d.1.2. 2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - analogia kabiny sanitarnej laminowanych płyt wiórowych LPW o grubości min 25mm	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
61 d.1.2. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł prostokątna - ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.1.2. 2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
1.3		WC NAUCZYCIELSKIE (I -PRZY WC DAMSKIM, II- PRZY WC MĘSKIM, III - 2 PIĘTRO)			
1.3.1		Roboty demontażowe			
63 d.1.3. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	szt		
	I	1	szt	1,00	
	II	1	szt	1,00	
	III	3	szt	3,00	
				RAZEM	5,00
64 d.1.3. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony drzwi wejściowych do WC folią polietylenową	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.1.3. 1	KNPnRPDE 21-50a analogia	Demontaż drzwi kabinowych wychyłnych - analogia - demontaż obudowy kabin systemowych PWC	kpl.		
	lii	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.1.3. 1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	I	1,4	m2	1,40	
	li	1,4	m2	1,40	
	lii	6,0	m2	6,00	
				RAZEM	8,80
67 d.1.3. 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	I	4,3	m2	4,30	
	li	3,6	m2	3,60	
	lii	6,5	m2	6,50	
				RAZEM	14,40
68 d.1.3. 1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej	m2		
	I	7,70	m2	7,70	
	li	7,20	m2	7,20	
	lii	18,7	m2	18,70	
				RAZEM	33,60

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.1.3. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	I	1,4	m2	1,40	
	II	1,4	m2	1,40	
	III	5,9	m2	5,90	
				RAZEM	8,70
70 d.1.3. 1	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
	I	1	szt.	1,00	
	II	1	szt.	1,00	
	III	3	szt.	3,00	
				RAZEM	5,00
71 d.1.3. 1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 wraz z termostatem	kpl.		
	I	1	kpl.	1,00	
	III	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	2,00
72 d.1.3. 1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z kosztami składowania na wysypiski staraniem i na koszt wykonawcy	m3		
	I	0,3	m3	0,30	
	II	0,3	m3	0,30	
	III	0,75	m3	0,75	
				RAZEM	1,35
1.3.2		Roboty montażowe			
73 d.1.3. 2	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2		
	I	7,9	m2	7,90	
	II	7,2	m2	7,20	
	III	22,0	m2	22,00	
				RAZEM	37,10
74 d.1.3. 2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	I	7,9	m2	7,90	
	II	7,2	m2	7,20	
	III	22,0	m2	22,00	
				RAZEM	37,10
75 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	I	7,9	m2	7,90	
	II	7,2	m2	7,20	
	III	22,0	m2	22,00	
				RAZEM	37,10
76 d.1.3. 2	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.b analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 3-4 kolory do wysokości 1,5 m- analogia płytki ceramiczne o wymiarach 6,5x20 cm -wzór płytek artisan white	m2		
	I	7,0	m2	7,00	
	II	7,2	m2	7,20	
	III	18,70	m2	18,70	
				RAZEM	32,90

Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.1.3. 2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej - wzór płytek PATCHWORK	m2		
	I	1,1	m2	1,10	
	II	1,0	m2	1,00	
	III	3,30	m2	3,30	
				RAZEM	5,40
78 d.1.3. 2	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
	I	4,3	m	4,30	
	II	3,6	m	3,60	
	III	3,3	m	3,30	
				RAZEM	11,20
79 d.1.3. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	I	4,3 + 1,4	m2	5,70	
	II	3,6 + 1,4	m2	5,00	
	III	3,3 + 6	m2	9,30	
				RAZEM	20,00
80 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome: sufit	m2		
	I	1,4	m2	1,40	
	II	1,4	m2	1,40	
	III	6,5	m2	6,50	
				RAZEM	9,30
81 d.1.3. 2	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m2		
	I	4,3	m2	4,30	
	II	3,6	m2	3,60	
	III	3,3	m2	3,30	
				RAZEM	11,20
82 d.1.3. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	I	1,4	m2	1,40	
	II	1,4	m2	1,40	
	III	6	m2	6,00	
				RAZEM	8,80
83 d.1.3. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	I	4,3	m2	4,30	
	II	3,6	m2	3,60	
	III	6,5	m2	6,50	
				RAZEM	14,40
84 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
	I	1,40	m2	1,40	
	II	1,40	m2	1,40	
	III	5,90	m2	5,90	
				RAZEM	8,70
85 d.1.3. 2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		

Modernizacja toalet na parterze oraz I i II piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	I	1,40	m2	1,40	
	li	1,40	m2	1,40	
	liil	5,90	m2	5,90	
				RAZEM	8,70
86 d.1.3. 2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2		
	I	1,40	m2	1,40	
	li	1,4	m2	1,40	
	liil	5,90	m2	5,90	
				RAZEM	8,70
87 d.1.3. 2	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą płytki o specjalnych wzorach - wzór płytek PATCHWORK	m2		
	I	1,4	m2	1,40	
	li	1,4	m2	1,40	
	liil	5,9	m2	5,90	
				RAZEM	8,70
88 d.1.3. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - analogia kabiny sanitarne z laminowanych płyt wiórowych LPW o grubości min 25mm	m2		
	liil	6,5	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
89 d.1.3. 2	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
90 d.1.3. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł- ze stali nierdzewnej okrągłe	szt.		
	I	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
91 d.1.3. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - ze stali nierdzewnej prostokątna	szt.		
	II	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.1.3. 2	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - podokienniki drewniane	szt.		
	I	1	szt.	1,00	
	II	1	szt.	1,00	
	III	3	szt.	3,00	
				RAZEM	5,00
93 d.1.3. 2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		8,70	m2	8,70	
				RAZEM	8,70