










		OKNA ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE				DRZWI P.POŻ.						NASWIECLE	
TYP		O1	O2	D1	D1S	D2	DP1	DP2	DP3	N1					
SCHEMAT															
OTWÓR W MURZE	S	1000	1000	S=So+100		S=So+100		S=So+100		S=So+100		S=So+100			
	H	1800	1800	H=Ho+50		H=Ho+50		H=Ho+50		H=Ho+50		H=Ho+50			
OTWÓR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	So	-	-	900		900		800		900		900		5340	
	Ho	-	-	2000		2000		2000		1900		2000		500	
KIERUNEK OTWIERANIA		-	-	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	-	
KONDYGNACJA	PRZYZIEMIE	10	1	-	1	-	1	3	2	1	-	1	-	1	
RAZEM SZTUK		10	1	1		1		5		1		1		1	
UWAGI		OKNO ZEWNĘTRZNE PCV, SZKLENIE DWUSZYBOWE BEZPIECZNE U=1,1 W/m2K PARAPET ZEWNĘTRZNY JAKO OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU GRANITOWEGO gr.2cm, ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ KOLOR BIAŁY OKNO W KOLORZE BIAŁYM DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	OKNO ZEWNĘTRZNE PCV, SZKLENIE DWUSZYBOWE BEZPIECZNE U=1,1 W/m2K PARAPET ZEWNĘTRZNY JAKO OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ PARAPET WEWNĘTRZNY Z KONGLOMERATU GRANITOWEGO gr.2cm, ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ KOLOR BIAŁY OKNO W KOLORZE BIAŁYM DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE CPL ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE FIRMY PORTA LUB RÓWNOWAŻNE DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM KOD DOTĘPU SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA W KOLORZE JASNY POPIEL DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE CPL ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE FIRMY PORTA LUB RÓWNOWAŻNE DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA W KOLORZE JASNY POPIEL DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE CPL ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE FIRMY PORTA LUB RÓWNOWAŻNE DOŁEM PODCIĘCIE UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPŁYW POWIETRZA SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA W KOLORZE JASNY POPIEL DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE CPL ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE FIRMY PORTA LUB RÓWNOWAŻNE DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM ODPORNOŚĆ OGIOWA EI30 SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA KOLOR JASNY POPIEL DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE CPL ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE FIRMY PORTA LUB RÓWNOWAŻNE DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM ODPORNOŚĆ OGIOWA EI60 SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA KOLOR JASNY POPIEL DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE CPL ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE FIRMY PORTA LUB RÓWNOWAŻNE DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM ODPORNOŚĆ OGIOWA EI60 SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA KOLOR JASNY POPIEL DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	NIEOTWIERALNE NAŚWIECLE DREWNIANE, SZKLENIE – SZKŁO BEZPIECZNE OŚCIEŻNICA KOLOR JASNY POPIEL DOKŁADNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE					
LOKALIZACJA		POM. 01 I 02 – KORYTARZ	POM. 01 I 02 – KORYTARZ	POM. 02–KORYTARZ		POM. 04–WĘZEL SANITARNY		POM. 04–WĘZEL SANITARNY		POM. 02–KORYTARZ		POM. 06–KANAL TECHNOLOGICZNY		POM. 02–KORYTARZ	POM. 02–KORYTARZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH, UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYŚLENICE
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA
W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA SZATNIĘ
DLA PERSONELU

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI SKALA 1:50

- UWAGI:
- DRZWI WG. FIRMY PORTA LUB ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
 - DRZWI ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W KOD DOSTĘPU (UJĘTY W PROJEKCIE ELEKTRYCZNYM)
 - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANACH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

ARCHIMED TERESA STRYŻ 30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21	OBIEKT SPZOZ W MYŚLENICACH UL. SZPITALNA 2, 32-400 MYŚLENICE	
	TEMAT	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA SZATNIĘ DLA PERSONELU
	TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI
	FAZA	PB + PW
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPR.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Danuta Rokicka	architektura
OPRACOWAŁ	technolog Teresa Stryż	technologia
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Piotr Bartkiewicz	architektura