

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utrzymanie cieków Nysa Szalona</b>				
1	<b>Nysa Szalona w km 30+797 - 33+136; obręb Rostoka gm. Dobromierz</b>			
1.1				
1	Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp, dna, półek i terasy zalewowej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	- założono 30% powierzchni koszenia (7252,0+6589,0+8993,0+9200,0+6791,0+5418,0)*0,30	m <sup>2</sup>	13272,900	
			RAZEM	13272,900
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp /alternatywnie dopuszcza się rozdrobnienie po-	m <sup>2</sup>		
d.1.1	kosu - sieczka/ poz.1	m <sup>2</sup>	13272,900	
			RAZEM	13272,900
3	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, dna, półek i terasy zalewowej w miejscach z	m <sup>2</sup>		
d.1.1	dostępem dla sprzętu mechanicznego /wraz z rozdrobnieniem - sieczka/ - założono 70% po- wierzchni koszenia (7252,0+6589,0+8993,0+9200,0+6791,0+5418,0)*0,70	m <sup>2</sup>	30970,100	
			RAZEM	30970,100
4	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
d.1.1	0,089	ha	0,089	
			RAZEM	0,089
5	Utylizacja wyciętych krzaków, gałęzi, samosiejek np. przez zrąbkowanie	mp		
d.1.1	poz.4*130	mp	11,570	
			RAZEM	11,570

