PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

- m- nawierzchnia mineralna gr. 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego g. 12cm: P=250m^2
- sch- schody betonowe skarpowe, prefabrykowane stopnice grubości 20cm na podbudowie: P=5,25m^2, 2 sztuki schodów
- t- nawierzchnia wykończona trawą projektowana na przygotowanym wyrównanym podłożu o podwyższonej wytrzymałości na ruch pieszy P=1020m^2
- istniejąca nawierzchnia trawiasta
- nawierzchnia bezpieczna z tworzywa sztucznego, P=300m^2
- demontaż ogrodzenia stalowego, P=50mb
- wyburzenie nawierzchni betonowej i asfalto-betonowej, P=185m^2
- wycinka krzewów ozdobnych o powierzchni ok. 500m^2
- obrzeża chodnikowe szerokości 6cm

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA:

U1	atlas	U2	orbitrek	U3	rowerek
U4	karuzela	U5	huśtawka podwójna	U6	huśtawka dla osób niepełnospr.
U7	tyrolka	U8	piaskownica	U9	plac zabaw w formie statku

PROJEKTOWANA MAŁA ARCHITEKTURA:

- furtka w ogrodzeniu i ogrodzenie
- piłkochwyt boiska wielofunkcyjnego wysokości 2,7m i o długości całkowitej 27mb

Ł	ławka - 15 sztuk	ST	stojak rowerowy- 3 sztuki	ś	pojemnik na odpady
L	latarnia - 8 sztuk	SZ	stolik z siedziskami do gry w szachy lub warcaby- 2 sztuki	sp	stół do ping ponga

d prefabrykowane żelbetowe donice- 9 sztuk

PROJEKTOWANA ZIELEŃ (nasadzenia kompensacyjne):

D1	wiśnia japońska - 10 sztuk	D2	robinia akacjowa - 45 sztuk	D3	klon czerwony - 13
K1	laurowiśnia - 7 sztuk	K2	hortensja - 28 sztuk	K3	tawuła japońska - 36 sztuk
K4	irga położąca - 31 sztuk				

BILANS TERENU:

- projektowana nawierzchnia utwardzona mineralnym kruszywem: P=250m^2
- projektowane trawniki: P=1020m^2
- projektowana nawierzchnia sportowa (bezpieczna): 300m^2
- projektowana piaskownica: 10m^2

UKŁAD FUNKCJONALNY:

1- główny plac zabaw dla dzieci starszych i ławki
2- mniejszy plac zabaw dla dzieci młodszych
3- ciąg pieszy szeroki
4- boisko wielofunkcyjne
5- 9 donic uprawnych żelbetowych w ramach mini ogrodu
6- stół do ping ponga
7- 3 urządzenia w ramach siłowni pod chmurką
8- zieleń ozdobna wysoka i średniowysoka

przedpole o funkcji dekoracyjnej z zieleni średniowysokiej

pole o funkcji dekoracyjnej z zieleni niskiej i wysokiej w formie mini lasu

wyburzenia nawierzchni z asfalto-betonu, 158m2

szpaler krzewów ozdobnych i drzew dających cień i stanowiących izolację akustyczną i wizualną

wyburzenia nawierzchni z betonu, 27m2

demontaż ogrodzenia stalowego

skarpa uskoku terenu zbrojona geomatą i wysiana trawnikiem umożliwiająca turlanie się dzieci, zjeżdżanie na sankach itp.

montaż ogrodzenia z paneli z siatki stalowej zgrzewanej w kolorze antracytowym

ciąg pieszy na skarpie zbrojonej geo matami na poziomie posadowienia zrównanym z placem 1 zagospodarowany w celach komunikacyjnych

piłkochwyt z siatki z tworzywa sztucznego rozpięty na słupkach stalowych,

demontaż ogrodzenia stalowego

tereny upraw roślin w postaci żelbetowych donic

OBIEKT: Rugiańska dz.5/1	Wykonawca: "GeoSad" Stanisława Borys Dwornik
Jednostka ewidencyjna: 328201_1 m.Szczecin	ul.Chodzieńska 11, 71-023 Szczecin
Obręb ewidencyjny: 328201_1.3018	GSM: 607 838 888, www.geosad.com.pl
Skala: 1:500	wykonawcza mapa zasadnicza
Układ współrzędnych: państwowy 2000/15	ID MODGIK: 354_2220_6220_NMPA.dwg
Poziom odniesienia wysokości: PL-EVRF2007-NH	wektorowy plik: DWG
Kierownik roboty: mgr inż. Borys Dwornik	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Opr. uprawnień: 19858	ID MODGIK: 354.2331.2020
	Zgłoszonej w MODGIK Szczecin
Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:	Z zakresu opracowania znajdują się/nie znajdują się obiekty archiwalne:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500,	Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
2. Uzgodnień podanych sposobem na podstawie	
3. Ustaleń topograficznych uzyskanych/wykonanych na terenie	Adnotacje robót:
i bez tego,	1. Wyrysi tachimetryi wykonania pomiarów w dniu 27.07.2020
4) Pomiaru wykonywanym przewodów: z dnia 4	2. Raca GESUT według danych MODGIK w dniu 27.07.2020
5) Ogólnej i wektorowych siatek map: z dnia 3	3. Raca EGiB wg danych MODGIK w dniu 27.07.2020
6) Pomiarów fotogrametrycznych: z dnia 4	
7) Pomiar w oparciu o dalmierz mapy nie bez projektów: z dnia 10	REJESTRACJA
8) W oparciu o dane bieżące: z dnia 5	
9) Inne: z dnia 6	
10) Wykorzystano inne, wskazania przebiegu przez wykonawcę): z dnia 5	
11) Dokumentacji z nazwą kosztu/wydziału: z dnia 6	
12) Przekrojów na budowie: z dnia 7	
13) Zgłoszenia budowy: z dnia 2	
14) Dokumentacja z wykonania obiektu: z dnia 7	
15) Pomiaru zdalnej sondażu: czynności przy pomiarach	
16) Nie wykluczą się terminie w terminie również uzgodnień	
17) Nie wykluczą się terminie w terminie również uzgodnień	
18) Nie wykluczą się terminie w terminie również uzgodnień	
Na mapie do celów projektowych wskazano następujące projekty sieci uzbrojenia terenu zlecone/pozyskane za Państwa Kosztem/zgodnie w MODGIK:	
1. Proj.ZUDP. 291/2020 - zw	
2. Proj.ZUDP. 457/2020 - t	
Informacje dodatkowe:	
1. Mapa do celów projektowych — zakres pomiaru:	
1. Rzędna g. mapy zgodna z rozporządzeniem MAC	
z dnia 21.10.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1858)	
z dnia 03.11.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 2026)	
2. Mapa sporządzona została zgodnie z rozp. MSWiA	
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)	
3.1. Opracowanie na dokumentacji projektu opisanego w §79 ust. 5	
rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)	
3.2. Mapa nie zawiera §79 ust. 5 rozp. (w	
4. Mapa zawiera treści zgodnie z rozporządzeniem §80 ust.4	
rozp. MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)	
5. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.	
6. Mapa nie nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru	
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.	
Kierownik Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego	

AUTOR PROJEKTU	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
NR RYSUNKU	A.2
SKALA	1:250
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA	sierpień 2020r
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Patryk Kruczała upr. proj. b.o. nr 242/POM/OKK/2013
TYTUŁ PROJEKTU	ZAGOSPODAROWANIE TERENU: UTWARDZENIE NAWIERZCHNI, MONTAŻ OŚWIETLENIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY, NASADZENIA
ADRES INWESTYCJI	ul. Rugiańska w Szczecinie dz. nr 5/1 obręb 3018