


RZUT FUNDAMENTÓW 1:100




UWAGI:

1. POSADWIENIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ MIN. 80cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU NA WARSTWIE POBEJTOWU GR. 10cm
2. OSTATNIA WARSTWĘ GRUNTU O GR. 0,3m W WYKOPIE JAKO OCHRONNĄ NALEŻY ODSIĄC RĘCZNIE BEZPOŚREDNIO PRZED UKŁADANIEM FUNDAMENTÓW.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI.
4. PRĘTY ZBROJENIA ŁĄCZYĆ NA DŁUGOŚCI I ZAŁAMANACH MIN. 40 ŚREDNIC. W NAROZNIKACH DOŁOŻYĆ PRĘTY NA ZAKŁAD.
5. POMIĘCZANIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZONE POWINNY BYĆ POWŁOKAMI BITUMICZNYMI.
6. W MIEJSCACH PRZERW TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWAĆ ŚRODEK SZCZELNY NP. KAPTAŁAKRETI


STAL ZBRUJENIYA
RB500W /A-III/
StSX /A-I/
BETON
Beton C20/25
w/c - 0,6

DTULINA 5,0cm



SCHEMAT KONSTRUKCJI 1:100

POZ. LF-1
LAFA FUND.



| | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <p>012023-01-12 11:00</p> <p>01.12.2023x</p> <p>Skala 1:100</p> | | | | <p>Stadium Pr. budowlany</p> |
| <p>Investor:</p> | <p>Akademia Nauk Stosowanych w Koninie</p> | | | <p>01.12.2023x</p> |
| <p>Obiekt</p> | <p>Rozbudowa, przebudowa wraz z częściową rozbiórką strefy wiejskiej budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Koninie</p> | | | <p>01.12.2023x</p> |
| <p>Lokalizacja:</p> | <p>JEDN.EW. KONIN, OBRĘB MORZYSŁAW, DZ. NR 145₂</p> | | | <p>01.12.2023x</p> |
| <p>Rysunek:</p> | <p>Rzut fundamentów</p> | | | <p>01.12.2023x</p> |
| <p>Branża:</p> | <p>Konstrukcja</p> | <p>Nr uprawnień</p> | <p>Podpis</p> | <p>01.12.2023x</p> |
| <p>Projektował:</p> | <p>mgr inż. Waldemar Majchrzak w specj. konstrukcyjno-budowlanej</p> | <p>WKP/0013/PW/OK20</p> | <p>01.12.2023x</p> | <p>01.12.2023x</p> |
| <p>Sprawdził:</p> | <p>mgr inż. Bartosz Intrys w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</p> | <p>WKP/0017/PW/OK16</p> | <p>01.12.2023x</p> | <p>01.12.2023x</p> |