

PRZEDMIAR ROBÓT 999-22-001

CPV: 45244000-9 Wodne roboty budowlane

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Nazwa robót: Odnowa i zagospodarowanie stawu w Turwii

Lokalizacja: dz. 382, m. Turew, Gmina Kościan,

Zamawiający: Gmina Kościan
64-000 Kościan, Ul. Młyńska 15

PRZEDMIAR 999-22-001

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Odnowa i zagospodarowanie stawu w Turwii		
1.1			Odnowa zbiornika wodnego		
1.1	1	KNNR N001-06-03-01-00	Wypompowanie wody ze zbiornika	m-godz	120,000
1.1	2	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie wody ze zbiornika w trakcie prac	m-godz	100,000
1.1	3	KNP 1013-01-03-06-05	Odspojenie i przesun grunt kat 4 odl 60 m spych 75-100 kM	m ²	6700,000
1.1	4	KNR 201-02-07-01-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	3015,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Sr zam. 0,45 m	<i>Obliczenie ilości</i> 6700*0,45		3015,000
1.1	5	KNR 201-02-14-01-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2 Krotność=2, łącznie 1,5 km	m ³	3015,000
1.1	6	KNR 201-05-07-01-00	Plantowanie skarp i dna wykopów przy robotach wodno-melioracyjnych w gruncie kat 1-2	m ²	600,000
1.1	7	KNR 201-05-10-03-00	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	500,000
1.2			Zagospodarowanie terenu - mała architektura		
1.2	8	Kalk. własna	Ławka parkowa bez oparcia	szt	4,000
1.2	9	Kalk. własna	Stoły parkowe	szt	2,000
1.2	10	Kalk. własna	Stojak na rowery - na 5szt	szt	1,000