



## PRZEDMIAR

45111200-0  
37500000-3

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją  
ADRES INWESTYCJI: 43-410 Markłowice Górne ul. Szkolna działka nr 304/2  
NAZWA INWESTORA: GMINA ZEBRZYDOWICE  
ADRES INWESTORA: ul. ks. A. Janusza 6  
43-410 Zebrzydowice

BRANŻE: budowlana; Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Krzysztof MUCHA - Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6,  
43-410 Zebrzydowice

DATA OPRACOWANIA: 2022-08-25

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]  
koszty pośrednie [Kp]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Kosztorysy sporządzono w oparciu o informacje dotyczące czynników produkcji RMS - "INTERCENBUD" oraz ceny rynkowe.  
Inwestor dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z latarnią</b>						
1		Przebudowa placu zabaw				
1.1	45111200-0	45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1		Roboty pomiarowe				
1 d.1.1.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m2	54,0000		
		obmiar = 54,0000 m2				
<b>Razem dział: Roboty pomiarowe</b>						
1.1.2		Roboty rozbiórkowe				
2 d.1.1.2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - analogia rozebranie obramowania drewnianego nawierzchni piaskowej i jego ponowny montaż	m	38,0000		
		obmiar = 38,0000 m				
3 d.1.1.2	kalk. własna	Demontaż zestawu wielofunkcyjnego (umożliwiający ponowny montaż) wraz ze skuciem fundamentów	szt	1,0000		
		obmiar = 1,0000 szt				
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>						
1.1.3	45111200-0	45111200-0 Roboty ziemne				
4 d.1.1.3	KNR-W 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) - wykopy pod fundamenty	m3	0,6300		
		obmiar = $0,7 * 0,3 * 0,3 * 10 = 0,6300$ m3				
5 d.1.1.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III wraz z utylizacją - ziemia wraz z istniejącym piaskiem (do zagospodarowania we własnym zakresie)	m3	0,6300		
		obmiar = 0,6300 m3				
6 d.1.1.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 3	m3	0,6300		
		obmiar = 0,6300 m3				
7 d.1.1.3	KNP 01 1266- 01.02 analogia	Dowozenie taczkami materiałów do budowy dróg - piasek - pierwsze 10 m - uzupełnienie piaskownicy dostawa i ułożenie piasku na placu zabaw	m3	5,0000		
		obmiar = 5,0000 m3				
<b>Razem dział: 45111200-0 Roboty ziemne</b>						
<b>Razem dział: 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.2	37500000-3	37500000-3 Urządzenia placu zabaw				
8 d.1.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu wraz z transportem	m3	0,6300		
		obmiar = 0,6300 m3				
9 d.1.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z instrukcją użytkowania i regulaminem	kpl	1,0000		
		obmiar = 1,0000 kpl				
<b>Razem dział: 37500000-3 Urządzenia placu zabaw</b>						
<b>Razem dział: Przebudowa placu zabaw</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						