

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI CHODNIKÓW I KRAWĘDZI
W CIĄGU ULICY SŁONECZNEJ W BYCZYNIE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.270		
2 d.1		Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1.000		
3 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	505.000		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	20.200		
5 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	270.000		
6 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	50.000		
7 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	2223.200		
8 d.1	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 5km	m ³	168.125		
9 d.1	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	168.125		
10 d.1	D-01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	70.000		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2 ODWODNIENIE						
11 d.2	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie- pod przykanalik	m ²	22.500		
12 d.2	D-01.02.04.	Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II-wykopy pod przykanalik i studzienki	m ³	31.500		
13 d.2	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 5km	m ³	34.875		
14 d.2	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	34.875		
15 d.2	D-01.02.04.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanalik	m	15.000		
16 d.2	D-01.02.04.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wykonanie zasypki kanału	m ³	22.500		
17 d.2	D-01.02.04.	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.15 cm	m ²	22.500		
18 d.2	D-01.02.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 20 cm	m ²	22.500		
19 d.2	D-01.02.04.	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	kpl.	6.000		
20 d.2	D-01.02.04.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8.000		
Razem dział ODWODNIENIE						
3 REMONT NAWIERZCHNI ULICY						
21 d.3	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	510.000		
22 d.3	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 5km	m ³	61.200		
23 d.3	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dodatek do 3km Krotność = 4	m ³	61.200		
24 d.3	D-01.02.04.	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.15 cm na poszerzeniu	m ²	25.000		
25 d.3	D-01.02.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 20 cm	m ²	25.000		
26 d.3	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod krawężniki	m ³	20.655		

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI CHODNIKÓW I KRAWĘDZI
W CIĄGU ULICY SŁONECZNEJ W BYCZYNIE

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.3	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15/22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej- regulacja wysokościowa istniejących krawężników	m	253.000		
28 d.3	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	257.000		
29 d.3	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek przykrawężnikowy	m ³	1.755		
30 d.3	D.05.03.23.	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²	9.000		
31 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2139.000		
32 d.3	D-05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym	t	160.425		
33 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	23.000		
34 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	13.000		
35 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	2139.000		
36 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna AC8S50/70 Krotność = 0.8	m ²	2139.000		
Razem dział REMONT NAWIERZCHNI ULICY						
4 REMONT CHODNIKÓW						
37 d.4	D-08.01.01.	Rowki pod obrzeża o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	168.000		
38 d.4	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 5km	m ³	15.120		
39 d.4	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dodatek do 3km Krotność = 4	m ³	15.120		
40 d.4	D-08.01.01.	Ława pod pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	4.704		
41 d.4	D-08.01.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	168.000		
42 d.4	D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	684.500		
43 d.4	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo- wyład.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 1km	m ³	102.675		
44 d.4	D-03.02.01	Podbudowy betonowe z C6/9 o gr.12 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- podbudowa pod zjazdy	m ²	155.000		
45 d.4	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	529.500		
46 d.4	D.05.03.23.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm w kolorze szarym	m ²	529.500		
47 d.4	D.05.03.23.	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm w kolorze czerwonym	m ²	155.000		
Razem dział REMONT CHODNIKÓW						
5 ZJAZDY						
48 d.5	D.05.03.23.	Przełożenie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm	m ²	45.000		
49 d.5	D-04.01.01.	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	107.000		
50 d.5	D-03.02.01	Podbudowy betonowe z C6/9 o gr.12 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- podbudowa pod zjazdami na płyty betonowe	m ²	18.000		
51 d.5	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm pod zjazdami str L	m ²	89.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI CHODNIKÓW I KRAWĘDZI
W CIĄGU ULICY SŁONECZNEJ W BYCZYNIE

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
52 d.5	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 5 cm - warstwa ścieralna AC8S50/70	m ²	107.000		
Razem dział ZJAZDY						
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
53 d.6	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4.000		
54 d.6	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 znak D-15	szt.	4.000		
55 d.6	D-09.01.01	Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny o śr. nominalnej 80-100 mm	szt.	1.000		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: