



WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda
ul. Obrońców Tczewa 7
83-110 Tczew
NIP: 5931226074
mail: biuro@walbet.net
tel.: +48 577 757 430

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj Inwestycji:

**Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G
na długości 210 m w miejscowości Jantar**

Adres Inwestycji: Jantar, gmina Stegna

Inwestor: Powiat Nowodworski, ul. Gen. W. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Autor opracowania: Waldemar Żmuda

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda
83-110 Tczew, ul. Obrońców Tczewa 7

Data opracowania: marzec 2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2324G na długości 210 m w miejscowości Jantar

L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01.	Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejącego	kpl	1,00		
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót	km	0,210		
3	D-01.01.02.	Mechaniczne cięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 6cm	mb	28,00		
	D-04.00.00.	PODBUDOWY				
4	D-04.01.06.	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową modyfikowaną polimerami w ilości 0,5 kg/m2: jezdnia	m2	1 368,00		
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
5	D-05.03.11.	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno na głębokość do 6 cm w celu nadania profilu podłużnego i poprzecznego istniejącej nawierzchni z wywozem destruktu z frezowania na odległość do 30 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.	m2	1 368,00		
6	D-05.03.13j	Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki SMA 16 JENA do jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej grubość warstwy 6 cm: jezdnia KR2	m2	1 368,00		
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D-06.01.01.	Umocnienie skarp, rowów i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowów: humusowanie, grubość warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa humusu i nasion traw	m2	49,80		
	D-07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
8	D-07.00.01.	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
9	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - odtworzenie oznakowania	m2	91,00		
	D-10.00.00.	INNE ROBOTY				
10	D-10.01.01.	Regulacja pionowa istniejących wpustów deszczowych wraz z wymianą elementów nie nadających się do ponownego wbudowania na nowe	szt	3,00		
11	D-10.05.01.	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,210		
		RAZEM WARTOŚĆ NETTO				
		PODATEK VAT ... %				
		RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO				