

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

„Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV – Drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI – Sieci

ZAMAWIAJĄCY:

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

POŁOŻENIE OBIEKTU:

gmina Nowa Wieś Wielka, powiat bydgoski,
województwo kujawsko-pomorskie
Działka o nr ewidencyjnym: 17212
Obręb ewidencyjny: 0009 (Leszyce)
Działki o nr ewidencyjnym: 158/14, 158/15,
158/17
Obręb ewidencyjny: 0011 (Nowa Wieś Wielka)
Jednostka ewidencyjna: 040305_2

BRANŻA:

Wielobranżowa KOD CPV: 45233120-6

OPRACOWAŁ:

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 55/202
80-241 Gdańsk
REGON: 382674350
NIP: 0571117378
KRS: 0000760502

INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA: 03/2023

DATA ZATWIERDZENIA:

Przyjęcie do realizacji materiałów/wyrobów budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej i SST wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej akceptacji projektanta/nadzoru autorskiego i w dalszej kolejności inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak w/w akceptacji będzie skutkowało zgłoszeniem odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego.

„Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej”

STWiORB



Biuro Projektów Budowlanych

Tel. 723 071 098

e-mail: biuro@bpb.net.pl

Spis treści:

Roboty przygotowawcze

1.	D-00.00.00	Wymagania ogólne	4-20
2.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.....	21-26
3.	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów.....	27-31
4.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu.....	32-34

Roboty rozbiórkowe

5.	004. Z-01	Rozbiórka nawierzchni.....	35-38
----	-----------	----------------------------	-------

Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów

6.	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.....	39-43
7.	D-04.02.01	Warstwa odsączająca.....	44-48
8.	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego.....	49-58
9.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.....	59-68

Wykonanie dojeżdż do furtek

10.	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.....	39-43
11.	D-04.02.01	Warstwa odsączająca.....	44-48
12.	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego.....	49-58
13.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.....	59-68

Wykonanie poboczy

14.	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.....	39-43
15.	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego.....	49-58

Roboty konstrukcyjne

16.	D-08.01.01	Ustawianie krawężników i oporników betonowych.....	69-82
17.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe.....	83-88

Wykonanie muld drogowych

18.	D-02.00.01	Roboty ziemne.....	98-105
19.	D-02.01.01	Wykopy i zasypy.....	106-128

Kanał technologiczny

20.	D-02.00.01	Roboty ziemne.....	98-105
21.	D-02.01.01	Wykopy i zasypy.....	106-128
22.	D-01.03.04	Kanał technologiczny.....	129-140
23.	D-02.01.01	Wykopy i zasypy.....	106-128

Organizacja ruchu

24.	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe.....	141-15
25.	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe.....	157-17

Inwentaryzacja powykonawcza

26.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.....	21-2
-----	------------	---	------