

PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ROWÓW w LESNICTWIE BOGACZÓW
DZIAŁKI nr 232/1; 241; 242; 247/1; 248; 251;252/1;262;
263/1; 271/2; 272/1; 291/4; 292/8; OBRĘB 0002 Bogaczów
JEDN.EW. 080905_5. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI - GMINA

ADRES INWESTYCJI : DROGA PPOŻ GORZYCA
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRZYSTKOWICE
ADRES INWESTORA : 66-010 Nowogród Bobrzański, ul.Leśna 1
BRANŻA : INŻYNIERYJNA - melioracje

DATA OPRACOWANIA : 30 lipiec 2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 lipiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY MELIORACYJNE DROGA PPOZ-GÓRZYCA					
1		SST-01/CPV:45111200-0 Wytyczenie obiektów i pomiar powykonawczy			
1	KNNR-W 10	ANALOGIA - Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego i	km		
d.1	2101-03	mapa powykonawcza	km	4.34	
		(4340)/1000			
				RAZEM	4.34
2		SST-02/CPV:45111200-0 Roboty przygotowawcze			
2	KNR 2-01	ANALOGIA - Mechaniczne karczowanie pni z odwozem do 1km	szt.		
d.2	0105-01/05	poz.1*550	szt.	2387.00	
				RAZEM	2387.00
3		SST-03/CPV:45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe			
3	KNNR-W 10	ANALOGIA - Wykopy koryt rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem	m ³		
d.3	2302-01	urobku	m ³	4996.16	
		(2513+2291)*(2.0+0.6)/2*0.8			
				RAZEM	4996.16
4	KNNR-W 10	ANALOGIA - Profilowanie przeciwnapadkow na poboczu bez rowu - koryto wy-	m ²		
d.3	2405-05	konywane mechanicznie na gł. 15 cm	m ²	11628.00	
		(4340*2-(2513+2291))*3			
				RAZEM	11628.00
4		SST-04/CPV:45240000-1 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe			
5	KSNR 10	ANALOGIA - Przegroda w rowie wykonanie pojedynczych opasek z kieszek fa-	m		
d.4	0502-01	szynowych o śr. 10 cm	umoc.	35.00	
		35	m		
			umoc.		
				RAZEM	35.00
6	KSNR 10	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	m		
d.4	0502-03	poz.5*2*3	m	210.00	
				RAZEM	210.00
7	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ukła-	m ²		
d.4	0202-01	danymi sposobem ręcznym	m ²	315.00	
		poz.5*3*2*1.5			
				RAZEM	315.00
8	KNR 2-14	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z	m ³		
d.4	0703-01	ładu gr.10-15cm	m ³	15.75	
		poz.5*1*3*0.15			
				RAZEM	15.75

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	SST-01/CPV:45111200-0 Wytyczenie obiektów i pomiar powykonawczy				
1	ANALOGIA - Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego i mapa powykonawcza	km	4.34		
d.1					
Razem dział: SST-01/CPV:45111200-0 Wytyczenie obiektów i pomiar powykonawczy					
2	SST-02/CPV:45111200-0 Roboty przygotowawcze				
2	ANALOGIA - Mechaniczne karczowanie pni z odwozem do 1km	szt.	2387.00		
d.2					
Razem dział: SST-02/CPV:45111200-0 Roboty przygotowawcze					
3	SST-03/CPV:45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe				
3	ANALOGIA - Wykopy koryt rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku	m³	4996.16		
d.3					
4	ANALOGIA - Profilowanie przeciwnapadków na poboczu bez rowu	m²	11628.00		
d.3	- koryto wykonywane mechanicznie na gł. 15 cm				
Razem dział: SST-03/CPV:45111200-0 Roboty ziemne i odwodnieniowe					
4	SST-04/CPV:45240000-1 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe				
5	ANALOGIA - Przegroda w rowie wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 10 cm	m umoc.	35.00		
d.4					
6	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm	m	210.00		
d.4					
7	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m²	315.00		
d.4					
8	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach wykonywany z ładu gr.10-15cm	m³	15.75		
d.4					
Razem dział: SST-04/CPV:45240000-1 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe					
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu					
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					