




Przekrój A – A



Przekrój B – B



Przekrój C–C



ZATOKA POSTOJOWA

- Ⓐ Kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm
Podsypka cem.–piask. gr. 3cm
Pozostałe warstwy wg projektu budowlanego

CHODNIK

- Ⓑ Kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm
Podsypka cem.–piask. gr. 3cm
Pozostałe warstwy wg projektu budowlanego

KRAWĘŻNIK

- Ⓒ Krawężnik betonowy 20/30cm
Podsypka cem.–piask. gr. 5cm
Ława bet. C12/15 z oporem

OBRIEŻE

- Ⓓ Obrzeże betonowe 8/30cm
Podsypka cem.–piask. gr. 3cm
Ława bet. C12/15 z oporem

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

- Ⓔ Kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm
Podsypka cem.–piask. gr. 3cm
Pozostałe warstwy wg projektu budowlanego

WYNIESIONY PRZEJAZD DLA ROWERÓW

- Ⓕ Warstwa scieralna bitumiczna gr. 4cm
Pozostałe warstwy wg projektu budowlanego

REMONT WARSTWY ŚCIERALNEJ

- Ⓖ Frezowanie istn. warstwy bitumicznej gr. 4cm
Odtworzenie warstwy scieralnej gr. 4 cm

OPORNIK KAMIENNY

- Ⓗ Opornik kam. 20/20
Podsypka cem.–piask. gr. 5cm
Ława bet. C12/15

OBRIEŻE Z KOSTKI BETONOWEJ

- Ⓙ 2 rzędy kostki bet. koloru czerwonego typu Holland gr. 8cm
Podsypka cem.–piask. gr. 3cm
Pozostałe warstwy wg projektu budowlanego

<div><div></div><div>BIURO PROJEKTÓW DRGOWYCH</div><div>Rafał Matusik BPD ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków tel./fax +48 12 264 30 63</div></div>			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW		
NAZWA INWESTYCJI	OPRACOWANIE KONSEPCJI DLA BUDOWY PARKINGU NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 5 NA OS. PRZY ARCE 5 PRZY UL. SZAJNOWICZA - IWANOWA NA ODCINKU OD UL. SZCZĘKLIKA DO WJAZDU NA PARKING PRZY UL. SZAJNOWICZA - IWANOWA WRAZ Z OŚWIETLENIE, ODWODNIENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA		
ADRES	KRAKÓW, UL. JERZEGO SZAJNOWICZA-IWANOWA		
BRANŻA	DRGOWA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE TYPOWE		
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Matusik nr upr. MAP/0200/POOD/05		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Stach nr upr. MAP/0013/PWBD/21 w specjalności drogowej		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Urban		
DATA	FAZA	SKALA	NR RYS.
12.2022	KON	1:50	D-2