


Szczegół "A"

SKALA 1:10



KOSTKA BETONOWA DROBNOWYMIAROWA GR. 8cm

PODSYPKA BAZALTOWA LUB GRANITOWA 0-3 mm GR. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO 0-31,5 MM GR. 15 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO 0-63 mm GR. 15 cm

W-ŁA ODSACZAJĄCO ODDINAJĄCA Z POSPOŁKI 0 - 20mm GR. 15 cm

ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PROJEKTANT		PROJEKTANT		INWESTOR		ZADANIE INWESTYCYJNE		TYTUŁ	
ANPROJEKT STUDIO PROJEKTOWE ANNA BODAKIEWICZ UL. KRAKOWSKA 37 LOK. 603 45-018 OPOLE TEL. 608 506 464		mgr inż. arch. JOANNA SZELEŃ-RATAJCZAK		mgr inż. ANNA BODAKIEWICZ UPR. NR OP.0374/PWOK/08 do projektowania w specjalności KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ bez ograniczeń		ARESZT ŚLEDZCZY W OPOLU UL. SĄDOWA 4 45-033 OPOLE		PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDZCZEGO W OPOLU		NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA	
www.anprojekt.pl						ADRES INWESTYCJI 46-045 TURAWA UL. SPACEROWA 14 DZ. NR 1/14 k.m. 6 OBR. 0138 TURAWA		BRANŻA BUDOWLANA		ETAP	
										PT	
										NR RYSUNKU	
										RYS.PT-9	
										10.2022	
										1:25	