



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

UL. TARGOWA 8,
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 614422091, 614422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

L.dz. 2401/KSZ/2022
P/625/2022

WPLYNĘŁO ①
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

2022 -10- 17

liczba załączników
odpis

0.21671.1022

[Signature]
Gmina Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl, 12.10.2022 r.

Gmina Nowy Tomyśl
z siedzibą w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

**Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
nr 173/KW/2022**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nowym Tomyślu wydaje warunki techniczne na wykonanie **przyłącza wodociągowego do projektowanej tężni solankowej na działkach nr 146/17 oraz 146/24 położonych w Nowym Tomyślu, z istniejącej sieci wodociągowej żel. Ø 150 mm zlokalizowanej w działce nr 149/6 (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu.**

1. Przyłącze wodociągowe należy wykonać:
 - A) w całości z jednego odcinka rury bez połączeń za pomocą złączek zaciskowych. Jeżeli z przyczyn technicznych (w wyjątkowych sytuacjach) nie ma możliwości wykonania przyłącza w jednym odcinku, montaż rur PE należy przeprowadzić poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
 - B) Z rur:
 - SDR11 PE100 PN16 o średnicy min. DN 40 mm;
 - rury PE powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. posiadać stałe oznaczenia naniesione na rury zawierające informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.
2. Nawiertkę na sieci wodociągowej montuje **nieodpłatnie** PWiK Nowy Tomyśl.
 - termin wykonania nawiercenia prosimy uzgodnić z Kierownikiem Zakładu Wodociągów w okresie 3 dni przed planowanym wykonaniem przyłącza.
3. **Dodatkową zasuwkę kielichową ze złączami ISO** do montażu na przyłączy wodociągowym dostarcza i montuje **Inwestor**.
4. Miejsce zamontowania uzbrojenia przyłącza należy trwale oznakować za pomocą tabliczki informacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu na betonowym słupku.
5. Nad przyłączem - rurą PE należy ułożyć niebieską taśmę oznaczeniową o szerokości 20 cm.
6. Wykop w celu wykonania nawiercenia sieci wodociągowej należy odpowiednio przygotować – **powinien być zabezpieczony i suchy** (zwierciadło wody gruntowej poniżej rury sieciowej).
7. Wodomierz na przyłączy wodociągowym **należy zamontować w studni wodomierzowej (Sw) zlokalizowanej przy granicy działki** w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników PWiK Nowy Tomyśl Sp. z o.o. (w celu wymiany bądź odczytu wodomierza) **oraz zabezpieczonym przed rozmrożeniem wodomierza w okresie zimowym**. Wodomierz dostarcza i montuje **nieodpłatnie** PWiK Nowy Tomyśl.
8. Przed wodomierzem od strony zewnętrznej instalacji wodociągowej należy zamontować **zawór przelotowy – grzybkowy**.

9. Za wodomierzem od strony wewnętrznej instalacji wodociągowej należy zamontować **zawór zwrotny antyskażeniowy** (zgodnie z **PN-EN 1717** z dn. 23.09.2003.) **min. Ø 20 mm**.
10. Zaleca się by do budowy przyłącza wodociągowego stosować armaturę z gładkim przełotem, z miękkouszczelniającym klinem.
11. Całość prac wykonać **zgodnie z obowiązującymi normami** i zasadami inżynierii sanitarnej.
12. Na ww. przyłączy należy wykonać **projekt budowlany**.

Na załączonej mapie oznaczono:

- kolorem zielonym istniejącą sieć wodociagową żel. Ø 150 mm;
- kolorem niebieskim proponowaną trasę projektowanego przyłącza.

Uwagi:

1. W terminie **7 dni** przed planowanym terminem zakończenia robót należy dokonać zgłoszenia przyłącza do odbioru technicznego w stanie odkrytym do PWiK Nowy Tomyśl Spółka z o.o. – Biuro Obsługi Klienta.
2. Proponowaną trasę projektowanego przyłącza należy poddać analizie na naradzie koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu pod względem posadowienia przyłącza w sąsiedztwie istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu.
3. Przedsiębiorstwo informuje o konieczności indywidualnego uzgodnienia przez Inwestora z właścicielem lub zarządcą działek nr 149/1 oraz 149/6 w Nowym Tomyslu możliwości umieszczenia projektowanego przyłącza w ww. działce oraz przeprowadzenia niezbędnych robót.


Informacje dodatkowe:

1. Głębokość posadowienia istniejącej sieci wodoc. ca' 1,50 m; ciśnienie robocze w sieci ca' 0,33 MPa
2. Pobudowanie przyłącza wodociagowego mogą wykonać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania robót wod-kan.
3. Przed oddaniem do eksploatacji przyłączy należy przechlorować, a następnie przepłukać po upływie 48 godzin.
4. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, podlegają przyłącza wodociagowe lub kanalizacyjne.
5. Obowiązki geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2) ustawy - Prawo budowlane, nie podlegają przyłącza wodociagowe lub kanalizacyjne, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.
6. Zapewnienie wykonania powyższych obowiązków należy do kierownika budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do inwestora (art. 43 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane).
7. Niniejsze warunki techniczne dotyczą stanu prawnego, faktycznego i ewidencyjnego dotyczącego nieruchomości, której dotyczy wniosek o podłączenie – na dzień wydania warunków. W przypadku zmiany wyżej wskazanych, w tym w szczególności podziału geodezyjnego nieruchomości, niniejsze warunki techniczne tracą ważność.
8. Niniejsze warunki nie stanowią dla wnioskodawcy prawa do dysponowania jakąkolwiek nieruchomością (w tym w szczególności nieruchomością przez które przebiegać ma przyłączy) na cele budowlane w myśl ustawy Prawo Budowlane.
9. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie **2 lat** od daty wystawienia.
10. Projekt budowlany w celu uzgodnienia należy złożyć **przynajmniej w dwóch egzemplarzach**, z których jeden pozostanie w siedzibie naszego Przedsiębiorstwa w celach archiwizacji.

Z poważaniem,

PROKURENT

Irena Hojsler



91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

GOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa tętni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
dz. nr ew. 146/17 i 146/24, Obręb: Nowy Tomyśl
ul. Zbąszyńska, 64 -300 Nowy Tomyśl

INWESTOR

Gmina Nowy Tomyśl,
ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl

FAZA

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

SKALA DATA

1:500 22.09.2022

SPECJALNOŚĆ

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inż. arch.
Dorota Wachowska - Dyszkiewicz

NR UPR. PODPIS

22/R-152/
/ŁOIA/08

RYSunEK

NR RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

K.ZGT.1.