
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIELTICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : PILCZYCA gm. Kluczewsko
INWESTOR : Gmina Kluczewsko
ADRES INWESTORA : Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pierzak
DATA OPRACOWANIA : listopad 2022

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane związane z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Pilzycy gm. Kluczewsko					
1		Montaż solarnych opraw oświetlenia zewnętrznego			
1	KNR 5-08 d.1 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gązobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4) 10	kpl. kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNR 5-08 d.1 0505-03 analogia	Montaż solarnych opraw oświetlenia zewnętrznego 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
2		Wymiana opraw oświetleniowych na drzwiach wejściowych na oprawy LED			
3	KNR 4-03 d.2 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie na oprawy LED 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
3		Montaż wentylatorów do odprowadzenia spalin z garażu straży pożarnej			
4	KNR 4-01 d.3 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 2-17 d.3 0201-03	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 315 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 250 kg) 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Wymiana instalacji elektrycznej - oświetleniowej i siłowej wraz z oprawami, łącznikami i gniaздkami			
6	KNR 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle <pom. 0.6>4.3+2.0+4.3*2+4.0*2+2.6*4 <pom. 1.2>18.5*2+3.0*8 <pom 1,4>4.2+2.0 <pom. 1.5>14+2.0 <pom. 2.1.>8.5+2.0+8.5*2+4.3*2+2.0*4 <pom. 2.2>14	m m m m m m m	33.30 61.00 6.20 16.00 44.10 14.00	
				RAZEM	174.60
7	KNR 5-08 d.4 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układowany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm ² <pom. 0.6>4.3+2.0 <pom 1,4>4.2+2.0 <pom. 1.5>14+2.0 <pom. 2.1.>8.5+2.0 <pom. 2.2>14	m m m m m m	6.30 6.20 16.00 10.50 14.00	
				RAZEM	53.00
8	KNR 5-08 d.4 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układowany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm ² <pom. 0.6>4.3*2+4.0*2+2.6*4 <pom 1,2>61 <pom. 2.1.>8.5*2+4.3*2+2.0*4	m m m	27.00 61.00 33.60	
				RAZEM	121.60
9	KNR 5-08 d.4 0502-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 2) <pom. 2.1.>2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 5-08 d.4 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) <pom. 0.6>1 <pom 1,4>1 <pom. 1.5>1 <pom. 2.2>1	kpl. kpl. kpl. kpl.	1.00 1.00 1.00 1.00	
				RAZEM	4.00
11	KNR 5-08 d.4 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych <pom. 0.6>1 <pom 1,4>1 <pom. 1.5>1 <pom. 2.1.>2 <pom. 2.2>1	szt. szt. szt. szt. szt.	1.00 1.00 1.00 2.00 1.00	
				RAZEM	6.00
12	KNR 5-08 d.4 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² <pom. 0.6>4 <pom 1,2>8 <pom. 2.1.>4	szt. szt. szt.	4.00 8.00 4.00	
				RAZEM	16.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 5-08 d.4 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem <pom. 0.6>4 <pom 1,2>8 <pom. 2.1.>4	szt. szt. szt. szt.	 4.00 8.00 4.00	
				RAZEM	16.00
14	KNR 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem <pom. 0.6>1 <pom. 1.2>4 <pom 1,4>1 <pom. 1.5>1 <pom. 2.1.>1 <pom. 2.2>1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00	
				RAZEM	9.00
5		Zakup i dostawa przenośnych grzejników elektrycznych olejowych			
15	Kalkulacja d.5 własna	Zakup i dostawa przenośnych grzejników elektrycznych olejowych	kpl		
		3	kpl	3.00	
				RAZEM	3.00
6		Montaż opraw oświetleniowych rastrowych LED w pom. nr 1.1 ; 1.2. ; 2.1			
16	KNR-W 5-08 d.6 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka LED o źródle światła 4x40 W 18+7	kpl. kpl.	 25.00	
				RAZEM	25.00
17	KNR 5-08 d.6 0211-06	Przewody kabelkowe n.t. w powłociepolicynowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych 100+30	m m	 130.00	
				RAZEM	130.00