


1. Siatka polipropylenowa o oczku 8x8cm i  $\varnothing$ 5mm w kolorze zielonym zbliżonym do RAL6005 a dla boiska do badmintona i tenisa o oczku 45x45mm i  $\varnothing$ 4mm
2. Linka stalowa nierdzewna  $\varnothing$ 5mm mocowana zaciskami
3. Stężenie poziome stalowe 20x40mm łączące 2 pierwsze skrajne słupki i mocowane do słupków na obejmy stalowe, malowane na kolor zielony RAL6005
4. Zaślepka z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym RAL6005
5. Słup stalowy 80x80mm cynkowany ogniowo
6. Linka stalowa nierdzewna  $\varnothing$ 4mm w otulinie PCV mocowana na śruby z okiem po obwodzie ogrodzenia
7. Stopa fundamentowa na głębokość 100 i  $\varnothing$ 35cm z betonu C16/20 na podkładzie z chudego betonu



1. Siatka polipropylenowa o oczku 8x8cm i  $\varnothing$ 5mm w kolorze zielonym zbliżonym do RAL6005
4. Zaślepka z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym RAL6005
5. Słup stalowy 80x80mm cynkowany ogniowo
6. Linka stalowa nierdzewna  $\varnothing$ 4mm w otulinie PCV mocowana na śruby z okiem po obwodzie ogrodzenia
7. Stopa fundamentowa na głębokość 100 i  $\varnothing$ 35cm z betonu C16/20 na podkładzie z chudego betonu

|                  |   |
|------------------|---|
| PROJEKTANT       | mgr inż. arch. Patryk Krupcała<br>upr. proj. b.o. nr 24/ZPOIA/OKK/2013  |
| DATA             | sierpień 2020r.   |
| FAZA             | PROJEKT WYKONAWCZY  |
| SKALA            | -   |
| TYTUL PROJEKTU   | ZAGOSPODAROWANIE TRENU:<br>UTWARDZENIE NAWIERZCHNI,<br>MONTAŻ OŚWIETLENIA I MAŁEJ<br>ARCHITEKTURY, NASADZENIA |
| ADRES INWESTYCJI | ul. Rugajska, dz. nr ewid. 5/1<br>obręb 3018  |
| NAZWA RYSUNKU    | PRZĘSŁO PIŁKOCHWYTU   |
| NR RYSUNKU       | A.13  |