

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)						
„Przebudowa ul. J. Bajana w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z linią kablowa niskiego napięcia dla jego doświetlenia oraz odwodnieniem - Pieszko po Gądowie projekt WBO nr 230 z 2019 r.” CZĘŚĆ 3						
DROGI,ORD,ZIELEŃ						
L.P.	STWIOROB	OPIS ROBÓT	J.M.	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
		KOSZTY OGÓLNE				
1	D-00.00.00	Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy	kpl	1,00		0,00
2	D-00.00.00	Koszty wykonania, zatwierdzenia, wyniesienia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót związanych z realizacją zadania	kpl	1,00		0,00
3	D-00.00.00	Koszty związane z nadzorem dendrologicznym, archeologicznym itp	kpl	1,00		0,00
RAZEM KOSZTY OGÓLNE						0,00
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
4	D-01.01.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .	m	23,50		0,00
5	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych (drzewa 12,13,15,16)	szt.	4,00		0,00
6	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót (drzewa i krzewy 1,6,8,9,10,11)- ogrodzenie panelowe ażurowe wys. 2,0 m na podstawach z recyklingu lub betonowych	m	30,00		0,00
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100 % odpad wraz z ławą betonową	m	49,50		0,00
8	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm 100% odpad wraz z ławą betonową	m	29,40		0,00
9	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm- rozebranie nawierzchni betonowej zatok postojowych	m2	46,00		0,00
10	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	52,40		0,00
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania 6,0 m2)	m2	6,60		0,00
12	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	8,64		0,00
13	D-01.02.04	Ręczne rozebranie stabilizacji cementowo-piaskowej o grubości 20 cm	m2	8,64		0,00
14	D-01.02.04	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	26,77		0,00
15	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	52,40		0,00
16	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm - frezowanie z załadunkiem i wywozem na 1 km wraz z odcięciem krawędzi	m2	36,36		0,00
17	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. śr 5 cm - frezowanie z załadunkiem i wywozem na 1 km	m2	16,56		0,00
18	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. śr 7 cm - frezowanie z załadunkiem i wywozem na 1 km	m2	10,80		0,00
19	D-01.02.04	Wywiezienie materiałów bitumicznych z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	5,14		0,00
20	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych (D-6)	szt.	2,00		0,00
21	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	2,00		0,00
22	D-01.02.04	Rozebranie słupków CITY	szt.	2,00		0,00
23	D-01.02.04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na magazyn depozytowy ZDIUM	t	0,09		0,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						0,00
2		ROBOTY ZIEMNE				
24	D-02.00.00	Roboty ziemne- wykop z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu	m3	13,42		0,00
25	D-02.00.00	Oczyszczenie bryły korzeniowej sprężonym powietrzem - technologia Air spade w obrębie rzutu korony drzewa z załadunkiem, transportem na składowisko Wykonawcy i kosztami zagospodarowania odpadu (drzewa 13,15,17)	m3	2,21		0,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						0,00
3		PODBUDOWY				
26	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	69,19		0,00
27	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	66,40		0,00

28	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	66,40		0,00
29	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przebrukowanie, kostka prowadząca	m2	6,60		0,00
RAZEM PODBUDOWY						0,00
4	NAWIERZCHNIE					
30	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	53,06		0,00
31	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	53,06		0,00
32	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	55,86		0,00
33	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	55,86		0,00
34	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka typu STOP żółta	m2	5,60		0,00
35	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka prowadząca	m2	8,80		0,00
36	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka nowa	m2	52,60		0,00
37	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm - kostka z rozbiórki	m2	6,00		0,00
RAZEM NAWIERZCHNIE						0,00
5	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
38	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,00		0,00
39	D-07.02.01	Słupki CITY	szt.	6,00		0,00
40	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak A11a;	szt.	2,00		0,00
41	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak B-33 B34	szt.	4,00		0,00
42	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 T-1	szt.	2,00		0,00
43	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 D-6	szt.	2,00		0,00
44	D-07.02.01	Montaż pylonów U-5a	szt.	1,00		0,00
45	D-07.02.01	Montaż azyli	m2	6,75		0,00
46	D-07.01.01	Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - białe	m2	24,08		0,00
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						0,00
6	ELEMENTY ULIC					
47	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	32,50		0,00
48	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	15,50		0,00
49	D-08.03.01a	Obrzeża stalowe wys. 15 cm	m	20,00		0,00
RAZEM ELEMENTY ULIC						0,00
7	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH					
50	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	8,64		0,00
51	D-04.05.01	Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	8,64		0,00
52	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	8,64		0,00
53	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,7kg/m2	m2	8,64		0,00
54	D-04.07.01a	Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 22P - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	10,80		0,00
55	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	9,72		0,00
56	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	9,72		0,00

57	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5kg/m2	m2	10,44		0,00
58	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	10,44		0,00
RAZEM ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH						0,00
8		ZIELEŃ				
59	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z kosztami zakupu ziemi urodzajnej	m3	28,20		0,00
60	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	118,00		0,00
61	D-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	118,00		0,00
62	D-09.01.01	Wykopanie drzew starszych nie wymagające uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego przy średnicy bryły korzeniowej 1.41-1.6 m w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III)	szt.	1,00		0,00
63	D-09.01.01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.	1,00		0,00
64	D-09.01.01	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancji	szt.	1,00		0,00
RAZEM ZIELEŃ						0,00
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT						0,00