

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont drogi Zagorzyce - Ratajówka działka ewid. 7380/1 i 7380/2 w miejscowości Zagorzyce</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		900*3,7		3 330,00
		RAZEM:		3 330,00
			m2	3 330,00
2	Element	<b>Nawierzchnia drogi</b>		
2.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		900*3,5		3 150,00
		RAZEM:		3 150,00
			m2	3 150,00
2.2	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości Krotność=4		
			m2	3 150,00
3	Element	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
3.1	KNNR 1/503/3	Plantowanie (obrobienie na czysto)- grunt z poboczy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		900*0,3*2		540,00
		RAZEM:		540,00
			m2	540,00