

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
email: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl
ZN.5142.158.2018 [mWsc]2

Zielona Góra, 08 -10- 2018



Gmina Wschowa
Rynek 1
67-400 Wschowa

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku z przeprowadzoną w dniu 26.07.2018 r. kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w odniesieniu do **kościola ewangelickiego pw. Żłóbka Pana Jezusa**, dz. nr ewid. 1450, położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 we Wschowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 688/27, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, ze zm.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje następujące zalecenia pokontrolne:

1. wykonanie prawidłowego systemu odprowadzania wody opadowej poprzez oczyszczenie rynien i rur spustowych, zapewnienie ich szczelności i odpowiednich spadków oraz przedłużenie dolnych odcinków rur spustowych w celu oddalenia zebranej wody od murów;
2. zabezpieczenie wnętrza przed wodą opadową poprzez uzupełnienie szklenia okien;
3. usunięcie nieczystości z wnętrza wieży oraz zabezpieczenie go przed dostępem ptaków;

Powyższe zalecenia należy traktować jako bieżącą konserwację i należy je wykonać niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 r. O ich wykonaniu należy powiadomić Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pisemnie w terminie 7 dni od ich zakończenia.

4. zabezpieczenie murów poprzez uzupełnienie cegieł w części cokołowej obiektu, dobranych na wzór cegły historycznej oraz uzupełnienie spoin w ceglany murze zaprawą analogiczną do historycznej (sposób opracowania według pierwotnego);
5. ustabilizowanie podłoża świątyni oraz wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej słupów podtrzymujących strop poprzez przemurowanie ścian fundamentowych pod słupami;
6. zasypanie wykopu po badaniach archeologicznych w następstwie wykonania powyższych zabezpieczeń (pkt 5), niezbędnych dla stabilności konstrukcji;
7. zabezpieczenie odkrytych krypt;
8. rozpoznanie i likwidację przyczyn zawilgocenia murów.