

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki  
obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych, cz. 1

NAZWA INWESTORA: Gmina Trawniki

ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA:

11.01.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.01.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
2			Remont drogi gminnej 105720L w m. Siostrzytów			
2.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
11 d.2.1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,244	km	0,244	
					RAZEM	0,244
2.2			PODBUDOWY			
12 d.2.2	BCD-I D- 04.03.01.12. 02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Krotność = 2	m2		
			poz.15	m2	997,000	
					RAZEM	997,000
13 d.2.2	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową Krotność = 2	m2		
			poz.15	m2	997,000	
					RAZEM	997,000
2.3			NAWIERZCHNIE			
14 d.2.3	BCD-I D- 05.03.05.11. 02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			poz.15	m2	997,000	
					RAZEM	997,000
15 d.2.3	BCD-I D- 05.03.05.21. 03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			997	m2	997,000	
					RAZEM	997,000
16 d.2.3	BCD-I D- 05.03.26.11. 01		Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki	m2		
			poz.15	m2	997,000	
					RAZEM	997,000