
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki
obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych, cz. 3

NAZWA INWESTORA: Gmina Trawniki

ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA:

08.12.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.12.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
2			Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1204, 1258 w m. Dorohucza			
2.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
8 d.2.1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,173	km	0,173	
					RAZEM	0,173
9 d.2.1	BCD-I D- 01.02.02.12. 01		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	m3		
			22,05	m3	22,050	
					RAZEM	22,050
2.2			ROBOTY ZIEMNE			
10 d.2.2	BCD-I D- 02.01.01.11. 02		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III	m3		
			130	m3	130,000	
					RAZEM	130,000
2.3			PODBUDOWY			
11 d.2.3	BCD-I D- 04.01.01.31. 01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2		
			poz.18	m2	521,520	
					RAZEM	521,520
12 d.2.3	BCD-I D- 04.05.01.62. 05		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm	m2		
			poz.18	m2	521,520	
					RAZEM	521,520
13 d.2.3	BCD-I D- 04.04.02.22. 01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.18	m2	521,520	
					RAZEM	521,520
14 d.2.3	BCD-I D- 04.03.01.12. 01		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2		
			poz.18	m2	521,520	
					RAZEM	521,520
15 d.2.3	BCD-I D- 04.03.01.22. 03		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2		
			poz.18	m2	521,520	
					RAZEM	521,520
16 d.2.3	BCD-I D- 04.03.01.12. 02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2		
			poz.18	m2	521,520	
					RAZEM	521,520
17 d.2.3	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		
			poz.18	m2	521,520	
					RAZEM	521,520
2.4			NAWIERZCHNIE			
18 d.2.4	BCD-I D- 05.03.05.22. 04		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
			521,52	m2	521,520	
					RAZEM	521,520

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19 d.2.5	BCD-I D- 05.02.01.22. 01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			147	m2	147,000	
					RAZEM	147,000