
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki
obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych, cz. 3

NAZWA INWESTORA: Gmina Trawniki

ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA:

08.12.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.12.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Remont drogi gminnej nr 105728L w m. Dorohucza			
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	BCD-I D-01.01.01.11.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,447	km	0,447	
					RAZEM	0,447
1.2			ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1.2	BCD-I D-02.03.01.12.02		Nasypy wykonywane mechanicznie	m3		
			4	m3	4,000	
					RAZEM	4,000
1.3			PODBUDOWY			
3 d.1.3	BCD-I D-04.03.01.12.02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Krotność = 2	m2		
			poz.6	m2	1 332,720	
					RAZEM	1 332,720
4 d.1.3	BCD-I D-04.03.01.22.04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową Krotność = 2	m2		
			poz.6	m2	1 332,720	
					RAZEM	1 332,720
1.4			NAWIERZCHNIE			
5 d.1.4	BCD-I D-05.03.05.12.01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2		
			poz.6	m2	1 332,720	
					RAZEM	1 332,720
6 d.1.4	BCD-I D-05.03.05.21.03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			1332,72	m2	1 332,720	
					RAZEM	1 332,720
7 d.1.4	BCD-I D-05.03.26.11.01		Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki	m2		
			poz.6	m2	1 332,720	
					RAZEM	1 332,720