
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych, cz. 1
NAZWA INWESTORA:	Gmina Trawniki
ADRES INWESTORA:	Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.01.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
5			Remont drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 787 w m. Siostrzytów			
5.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
37 d.5.1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km		
			0,156	km	0,156	
					RAZEM	0,156
38 d.5.1	BCD-I D- 01.02.02.12. 01		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm	m3		
			poz.46 * 0,15	m3	19,350	
					RAZEM	19,350
5.2			ROBOTY ZIEMNE			
39 d.5.2	BCD-I D- 02.01.01.11. 02		Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
40 d.5.2	BCD-I D- 02.03.01.12. 02		Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
5.3			PODBUDOWY			
41 d.5.3	BCD-I D- 04.03.01.12. 02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem Krotność = 2	m2		
			poz.44	m2	757,000	
					RAZEM	757,000
42 d.5.3	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową Krotność = 2	m2		
			poz.44	m2	757,000	
					RAZEM	757,000
5.4			NAWIERZCHNIE			
43 d.5.4	BCD-I D- 05.03.05.11. 01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			poz.44	m2	757,000	
					RAZEM	757,000
44 d.5.4	BCD-I D- 05.03.05.21. 03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			757	m2	757,000	
					RAZEM	757,000
45 d.5.4	BCD-I D- 05.03.26.11. 01		Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki	m2		
			poz.44	m2	757,000	
					RAZEM	757,000
5.5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
46 d.5.5	BCD-I D- 05.02.01.22. 01		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			129	m2	129,000	
					RAZEM	129,000