

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS		
1	Element	Oświetlenie Stary Dzików		
1.1	KNR 201/221/2	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III (0,5x0,5x1,2)x6=1,80m3	m3	1,80
1.2	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300'kg, stalowy ocynkowany (fundament , trzon, elementy metalowe) wysokość 8,00m	szt	6,00
1.3	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, lampy solarne ledowe	szt	6,00
1.4	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10' m, grunt kategorii I-III, spycharka 55' kW (75' KM)	m3	1,80
2	Element	Oświetlenie Cewków		
2.1	KNR 201/221/2	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III (0,5x0,5x1,2)x3=0,90m3	m3	0,90
2.2	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300'kg, stalowy ocynkowany (fundament , trzon, elementy metalowe) wysokość 6,00m	szt	4,00
2.3	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, lampy solarne ledowe	szt	4,00
2.4	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10' m, grunt kategorii I-III, spycharka 55' kW (75' KM)	m3	0,90
3	Element	Oświetlenie Ułazów		
3.1	KNR 201/221/2	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III(0,5x0,5x1,2)x3=0,90m3	m3	0,90
3.2	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300'kg, stalowy ocynkowany (fundament , trzon, elementy metalowe) wysokość 6,00m	szt	2,00
3.3	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, lampy solarne ledowe	szt	2,00
3.4	KNR 201/230/1 (1)	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10' m, grunt kategorii I-III, spycharka 55' kW (75' KM)	m3	0,90
3.5	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	3,00