

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty ziemne i przygotowawcze			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż bramek stalowych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1 kalk. własna	Wypiaskowanie bramki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy	m ²		
d.2 0803-03 ¹⁾	analogia				
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
4	d.2 kalk. własna	Korytowanie nawierzchni pod boisko (frezowanie)	m ²		
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
5	d.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja urobku	m ²		
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
6	d.2 kalk. własna	Miejscowe poprawienie obrzeża betonowego	mb		
		30	mb	30.000	
				RAZEM	30.000
7	d.2 analogia	Warstwa gruntująca	m ²		
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie warstwy kruszywa fr 0,01-4,00mm - 5cm	m ²		
d.2 0103-04 ¹⁾	analogia				
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
9	KNR 2-23	Nawierzchnia syntetyczna	m ²		
d.2 0106-05					
d.2 0106-04 ²⁾	analiza indywidualna				
		1056	m ²	1056.000	
				RAZEM	1056.000
3	45212221-1	Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych			
10	d.3 kalk. własna	Odmalowanie bramek stalowych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	d.3 kalk. własna	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	d.3 kalk. własna	Montaż tulei do słupów do siatkówki	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	d.3 kalk. własna	Ustawienie w otworach słupów do gry w siatkówkę.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	d.3 kalk. własna	Montaż siatki do gry w siatkówkę.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	d.3 kalk. własna	Montaż chorągiewek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	d.3 kalk. własna	Montaż tulei do słupów do tenisa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	d.3 kalk. własna	Ustawienie w otworach słupów do gry w tenisa	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
18	d.3 kalk. własna	Montaż siatki do gry w tenisa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 kalk. własna	Montaż nowych tablic i obejm z siatką do gry w koszykówkę	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	d.3 kalk. własna	Montaż piłkochwyków osadzonych na fundamencie betonowym. Wysokość 6m, szer. 9m	mb		
		18	mb	18.000	
				RAZEM	18.000
21	d.3 kalk. własna	Siatka do piłkochwyków Wysokość 6m, szer. 9m	mb		
		18	mb	18.000	
				RAZEM	18.000
22	d.3 kalk. własna	Montaż odwodnienia boiska - zdjęcie fragmentu chodnika (ok. 5m2), wykorytowanie, ułożenie odpływu z rur 110 do istniejących studzienek, podłączenie. Odtworzenie nawierzchni chodnika.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	d.3 kalk. własna	Montaż odwodnienia boiska - korytka odwodnieniowe na fundamencie betonowym	szt		
		88	szt	88.000	
				RAZEM	88.000
24	KNR 2-23 d.3 0310-07 2)	Malowanie linii boisk: do piłki ręcznej, do siatkówki 2szt., dwóch boisk do koszykówki, boisko do tenisa	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2	Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996