




- ist. - elementy istniejące bez zmian
- wym. - elementy wymieniane na nowe
- proj. - elementy nowoprojektowane
-  elementy przeznaczony do wyburzenia
-  zamurowania i nowe ściany
- RG - rozdzielnia główna (przeniesiona)
-  miejsca montażu baterii prysznicowych

UZUPELNIENIE DOKUMENTACJI

W zakres uzupełnienia wchodzi zamiana ogrzewania grzejnikowego - elektrycznego na maty grzejne podłogowe - elektryczne.

Istniejąca brama wejściowa jest demontowana i zostana zamontowane drzwi o wymiarach w świetle 100/200 cm wraz z naswietłem 100x50 cm. Drzwi aluminiowe w połowie przeszkłone. Przeszklenie drzwi oraz naswietla wykonane z szyby bezpiecznej hartowanej - odporna na uderzenia. Pozostała część otworu zostanie zamurowana.

W umywalni rezygnuje się z baterii prysznicowych na rzecz deszczownic.

Lampy zastosować ledowe z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem czasowym.