

Nr Studni	Rzędna Terenu	Rzędna Dna	Średnica [mm]	Długość [m]	Spadek [%]
S1	251,50	248,40			
		249,70	160	16,5	3,0
S2	252,10	250,20			
S3	252,30	250,59	160	13,0	3,0
Bu	252,50	250,79	160	5,0	4,0
Di	192,96	251,28			
D1	252,50	251,35	315	22,0	0,3

LEGENDA
- Instalacja kanalizacji sanitarnej PVC Ø160, L=5,0m (Bu-S1)
- Instalacja kanalizacji deszczowej
- K1 - K4 - Wpusty deszczowe

wg odrębnego opracowania

- Przyłącze kanalizacji deszczowej PCV dn315 L=22m (Di-D1)
- Di - D8 - Proj. studzienki

wg odrębnego uzgodnienia

(1) Projektowany budynek przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem - wg oddzielnego opracowania

(2) Projektowany plac zabaw

LEGENDA PROJEKTOWANE
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø160, L=29,5m (S1-S3)
- Przyłącze wody PE dn63 L=34,0m (W-Bu)
- Przyłącze ciepłociągu dn60,3/125;60,3/140 L=2x40m (C1-Bu)
- R1 - Rura ochronna Arot; L=3,0m
- R - Rura ochronna PE dn 110; L=12,0m
- W - Punkt wpięcia do sieci wodociągowej
- C1 - Punkt wpięcia do sieci ciepłowniczej
- Z - Zasuwa
- S1 - S3 - Proj. studzienki

ARK. MAPY: 7.125.26.13.1.3, 7.125.26.13.3.1
Woj.: PODKARPACKIE
Powiat: ropczycko - sędziszowski
Jednostka ewidencyjna: **181503_4 m. Ropczyce**
Obręb: **0001 m. Ropczyce**
Działka nr: **390/5, 391/1, 392/10, 393/14**
KERG: **WG-WGO.6640.391.2019**
Nr licencji: **WG-WGO.6640.391.2019_1815_K05**

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Układ współrzędnych XY: "2000"
Układ wysokości: Kronsztadt 86
Powstała na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz pomiaru bezpośredniego
Stan na dzień: 08.03.2019 r.
Granice uwidoczniono wg stanu ewidencyjnego.
Mapa wykonana została bez ustalenia obciążeń dot. służebności gruntowych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Wykonał

39-200 DĘBICA
UL. RZESZOWSKA 226
NIP 872-194-02-46, REGON 691570610
kom. 600 955 897, biuro@proinfo24.pl

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - numer ewidencyjny	P.1815.2019.497
Data nadania numeru ewidencyjnego / data wpisu do zasobu	2019 -03- 14
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY inż. Jan Czarnik Kierownik Referatu Podstawowej Osnowy Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Legenda:
MWU – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ I USŁUGOWEJ
KD – TERENY DRÓG PUBLICZNYCH

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

KR STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44
TEL. 603 79 92 01

Temat: Budowa budynku przedszkola wraz ze żłobkiem wraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
Inwestor: Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.
Lokalizacja: dz. nr 391/1, 392/10, 391/2 obr. 0001 Ropczyce, jedn. ewid 181503_4 Ropczyce-Miasto.
Skala: 1:500
Przedmiot rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Data opracowania: styczeń 2019r.
Projektował: mgr inż. Arkadiusz Wilk upr.proj. nr S-4/00
Nr rysunku: Z.1