

Postępowanie: Wykonanie sieci światłowodowej łączącej budynek Dyspozytorni z budynkiem Zagęszczarek na Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie. (ID 985303)

Pytania i odpowiedzi

1) ile metrów kabla będzie potrzebne wewnątrz budynku?

Odpowiedź 1): wewnątrz budynków będzie do ułożenia około 40 m kabla;

2) ile będzie potrzeba konwerterów?

Odpowiedź 2): potrzebne będą 2 szt. konwerterów;

3) czy należy ułożyć jedną mikrorurkę czy pakiet np 4x14?

Odpowiedź 3): należy ułożyć jedną mikrorurkę;

4) czy Zleceniodawca dostarcza jakieś materiały czy wszystko jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź 4): wszystkie niezbędne materiały konieczne do realizacji zadania są po stronie wykonawcy robót. Zamawiający nie dostarcza żadnych materiałów.

5) jaka jest nawierzchnia?

Odpowiedź 5): na całej długości trasy wykopu pod światłowód jest nawierzchnia ziemna (trawnik). Jedynie bezpośrednio przy budynkach należy rozebrać, a następnie odtworzyć fragment opaski z kostki brukowej. Do wyceny należy przyjąć rozbiórkę i odtworzenie dwóch opasek o wymiarach 60x100 cm każda.