

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2023 r.

WGK-IV.7021.5.27.2023

ID: 3360450

Wydział Inwestycji Miasta
w/m

05. 07. 2023

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA

data 05-07-2023
wpływu

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

nr wpływu

Sebastian Fifielski

ilość załączników

05. 07. 2023

P.E. Fifielski

KIEROWNIK REFERATU

dotyczy: Inwestycji Miasta „Modernizacja boiska na os. Flisy” (BBO).

Rafał Pyjos

06. 07. 2023

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2023 r. (znak: WIM-II.7011.30.2023EP) Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej (dalej WGK) informuje, że inwestycja polegająca na modernizacji istniejącego boiska przy ul. Mińskiej powinna być zrealizowana z uwzględnieniem poniższych wytycznych:

1. Elementy wyposażenia:

- ilość piłkochytaków powinna być tak dostosowana, aby skutecznie oddzielić boisko od ul. Mińskiej,
- mocowanie bramek w sposób stały, aby nie było możliwości ich przewrócenia,
- obiekt powinien być wyposażony w regulamin, którego projekt winien zostać uzgodniony z WGK;

2. Elementy zagospodarowania terenu:

a) ścieżki:

- jeżeli projekt przewiduje wykonanie ścieżek, należy je projektować przy zachowaniu bezpiecznej odległości od istniejących drzew,
- na ścieżkach należy zastosować nawierzchnię przepuszczalną lub półprzepuszczalną, aby zapewnić jak najlepszy dostęp wody oraz tlenu do systemu korzeniowego drzew;

b) wyposażenie:

- stylistyka ławek i koszy na śmieci musi nawiązywać do istniejącego terenu oraz być tożsame z elementami projektu realizacji ścieżki wzdłuż Kanału Bydgoskiego;

3. Zieleni:

a) gospodarka drzewostanem:

- wymagane jest zachowanie istniejących drzew i takiej odległości od drzew do boiska, aby po rozrośnięciu ich do docelowych rozmiarów (wielkość koron drzew) nie było konieczności ich przycinania ze względu na kolizję z urządzeniami,
- należy wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni (wskazane jest naniesienie geodezyjne drzew i krzewów), która umożliwi opracowanie projektu gospodarki drzewostanem i w konsekwencji projektu wycinki i adaptacji drzew,
- należy przewidzieć usunięcie drzew, które stanowią największe oraz bezpośrednie zagrożenie dla życia i mienia, a ich stan sanitarny jest bezwzględnie zły,
- w pozostałych drzewach bezpośrednio sąsiadujących z inwestycją należy przeprowadzić niezbędne prace pielęgnacyjne mające wpływ m. in. na poprawę bezpieczeństwa uczestników;

b) projekt zieleni:

- jeżeli nastąpi konieczność usuwania drzewostanu należy zaprojektować formy nowych nasadzeń, w ramach kompensacji roślin usuwanych,

- należy przewidzieć wymianę zniszczonej w ramach realizacji zadania nawierzchni trawiastej,
- do nasadzeń należy stosować rośliny o małych wymaganiach wodnych i glebowych,
- należy przewidzieć wymianę gruntu rodzimego pod nasadzenia, gdzie grunt wymieniony powinien mieć skład mineralny i organiczny zapewniający dużą pojemność wodną oraz bogaty w składniki odżywcze, aby zapewnić dobry rozwój roślin przy ograniczonym podlewaniu,
- w przypadku zbliżenia nowych nasadzeń do infrastruktury podziemnej należy przewidzieć jej stosowne zabezpieczenie przed penetracją systemu korzeniowego, w celu zachowania bezpieczeństwa infrastruktury, sposób zabezpieczenia uzgodnić z gestorami infrastruktury podziemnej.

Jednocześnie proponuję, aby na etapie roboczym, już po stworzeniu wstępnych rozwiązań, były one konsultowane z WGK, a elementy małej architektury z Plastykiem Miejskim. W razie potrzeby dopracowania przedstawionych wytycznych lub zmiany zapisów, jesteśmy do dyspozycji pracowników WIM.

DYREKTOR WYDZIAŁU



Sylwia Kubiś

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a