

Bydgoszcz, 22.01.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku sali gimnastycznej przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy - PP/6/2019 (ID 189698).

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 21.01.2019 r. do ww. postępowania wpłynęło następujące zapytanie:

1. W projekcie wykonawczym w poz. 3.12 zaznaczono, że należy odbudować chodnik z obrzeżami oraz schody. natomiast podczas wizji lokalnej stwierdzono, że chodniki i schody zostały wcześniej rozebrane przez ekipy budowlane. W związku z powyższym proszę podać jak odbudować chodnik i schody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Schody oraz chodnik na chwilę obecną zostały odbudowane. Chodnik został odbudowany w następujący sposób: istniejąca kostka brukowa, podsypka cementowo-piaskowa 5 cm, podsypka betonowa B10 gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa 10 cm, obrzeże betonowe wraz z ławą. Zamawiający zaleca dodatkowo wizję lokalną celem zweryfikowania faktycznego stanu terenu.

Specjalista ds.
zamówień publicznych

mgr Magdalena Urban