



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.9.1.2024

Kościerzyna, dnia 24.09.2024r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w parkingu przy ul. Szopińskiego w Kościerzynie”

Zamawiający informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Dotyczy branży sanitarnej: Czy zamawiający bierze pod uwagę zastosowanie studni betonowych z kinetą wykonywaną ręcznie, która charakteryzuje się niższą odpornością na nacisk oraz mniej korzystnymi właściwościami w kontekście warunków gruntowych, ale jest rozwiązaniem tańszym? Czy konieczne jest zastosowanie kinet monolitycznych, powstających w jednym procesie zalewania?

Studnie kanalizacji deszczowej zastosować bez kinety.

2. Proszę o sprecyzowanie wymaganej średnicy dla studni z ogłoszenia - D4 oraz D5. Na profilach opisana jest DN1200 jednak w przedmiarze DN2000.

Średnica studni – DN 2000.

3. W załączonym do przetargu przedmiarze, mowa jest o wykonaniu 3 studni. Proszę o ich wskazanie.

Uwzględnić w wycenie wykonanie dwóch studni – D4 i D5.

4. W przedmiarze, długość kanału DN800 do wykonania to 59m, a na dołączonych profilach długość trasy jest krótsza. Proszę o doprecyzowanie.

W wycenie ująć wykonanie 54,4 m kanału deszczowego DN 800.

5. Niemożliwe jest wykonanie włączenia do studni D5 dwóch równoległych otworów $\phi 1000$, rura DN800 w zaprojektowanych studniach. Prosimy o rozwiązanie projektowe.

Istniejący kanał DN 800 przed studnią D5 należy zredukować do średnicy DN 400 i wpiąć do studni D5.

BURMISTRZ MIASTA

Dawid Jereczek