

Tabela robót ziemnych

Obiekt :

Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną
przy ulicy Chabrowej w Sulnowie Etap I
- układ komunikacyjny - **roboty ziemne**

Volume Summary							
Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (m.kw.)	Cut (m sześć.)	Fill (m sześć.)	Net (m sześć.)
Chodnik PN-ZACH włączenie do ulicy	full	1.000	1.000	6.36	2.34	0.40	1.94<Wykop>
Chodnik PD-WSCH włączenie do ulicy	full	1.000	1.000	33.27	8.79	6.43	2.36<Wykop>
Chodnik PN-WSCH przy placu	full	1.000	1.000	28.65	0.00	25.51	25.51<Nasyp>
Ulica Etapu I	full	1.000	1.000	1914.27	22.34	1205.56	1183.22<Nasyp>
Plac manewrowy przy ulicy Etapu I	full	1.000	1.000	268.88	0.00	166.89	166.89<Nasyp>

Totals				
	2d Area (m.kw.)	Cut (m sześć.)	Fill (m sześć.)	Net (m sześć.)
Total	2251.43	33.47	1404.79	1371.32<Nasyp>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0