

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU IZOLACJI PRZECIWWILGO-  
CIOWEJ ŚCIAN MUROWANYCH METODA PRZEPONY POZIOMEJ W BUDYNKU GORZELNI W ZE-  
SPOLE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNYM  
ADRES INWESTYCJI : 98-338 SULMIERZYCE, CHORZENICE 45  
INWESTOR : Gmina Sulmierzyce  
ADRES INWESTORA : 98-338 SULMIERZYCE, UL. URZĘDOWA 1  
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2022 roku

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.10.2022 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km		
		1	km	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [[ $(2*51.73*0.90)+(2*25.55*0.90)$ ]]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	139.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.104</b>
3	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu i ziemi z obiektu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze {[( $2*51.73*0.60)+(2*25.55*0.60)$ ]*0.15}+4.09	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu obiektu przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km {[( $2*51.73*0.60)+(2*25.55*0.60)$ ]*0.15}+4.09	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 6 {[( $2*51.73*0.60)+(2*25.55*0.60)$ ]*0.15}+4.09	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
6	KNR AT-25 0113-02	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o grubości 38 cm - otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej.  - Określenie wilgotności murów przed wykonaniem prac, poprzez pobranie próbek i analizę wyników. - Oszuszczenie ścian mokrych. - Wytyczenie linii nawierceń. [( $2*51.73$ )+(2*25.55)]	m		
			m	154.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.560</b>
7	KNR AT-25 0101-02	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%.  - Wykonanie nawierceń - Oczyszczenie odwiertów - Wypełnienie otworów iniektem - Doprowadzenie ścian do stanu pierwotnego. [( $2*51.73$ )+(2*25.55)]	m		
			m	154.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.560</b>

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: