

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników

Budowa: ODBUDOWA - ROZBUDOWA STAWU  
Obiekt: RAKONIEWICE  
Rodzaj robót: PRZYGOTOWAWCZE , ODWODNIENIOWE , ZIEMNE  
Lokalizacja: RAKONIEWICE , OSIEDLE DRZYMAŁY DZ. NR 445/5

Zamawiający: GMINA RAKONIEWICE  
OSIEDLE PARKOWE 1 , 62-067 RAKONIEWICE

Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny. .... %  
poziom cen materiałów. ....  
.....  
poziom cen sprzętu. ....  
.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+M+T+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....  
Słownie: .....  
Wartość robót brutto: .....  
Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników  
Budowa: ODBUDOWA - ROZBUDOWA STAWU  
Obiekt: RAKONIEWICE  
Rodzaj robót: PRZYGOTOWAWCZE , ODWODNIENIOWE , ZIEMNE  
Lokalizacja: RAKONIEWICE , OSIEDLE DRZYMAŁY DZ. NR 445/5  
Zamawiający: GMINA RAKONIEWICE  
OSIEDLE PARKOWE 1 , 62-067 RAKONIEWICE

### Dane techniczno - ekonomiczne

#### 1. Dane techniczne:

Wymiary stawu  $33,7 + 29,24 + 6,77 + 22,68 + 18,26 + 26,67 = 137,32$  mb obwodu - długość linii brzegowej.

Powierzchnia stawu - 1 296 m<sup>2</sup>

Powierzchnia dna - 768 m<sup>2</sup>

Powierzchnia skarp - 528 m<sup>2</sup>

Kubatura wykopu - 1944 m<sup>3</sup>

Średnia głębokość - 2,9 m

Nachylenie skarp 1: 1,5

#### 2. Skrócony opis:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników  
 Budowa: ODBUDOWA - ROZBUDOWA STAWU  
 Obiekt: RAKONIEWICE  
 Rodzaj robót: PRZYGOTOWAWCZE , ODWODNIENIOWE , ZIEMNE  
 Lokalizacja: RAKONIEWICE , OSIEDLE DRZYMAŁY DZ. NR 445/5  
 Zamawiający: GMINA RAKONIEWICE  
 OSIEDLE PARKOWE 1 , 62-067 RAKONIEWICE

poziom cen robót. ....  
 poziom cen robocizny. ....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów. ....  
 .....  
 poziom cen sprzętu .....  
 .....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
 zysk od R+M+T+S+Ko. ....  
 dopłata / opust od całości. .... %  
 podatek VAT ..... %

KOSZTORYS

Strona 1

								SYKAL
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	OCZYSZCZENIE STAWU Z NAMUŁU	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓLEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓLEM NETTO								.....
Podatek VAT								.....
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT .....								.....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników

Budowa: ODBUDOWA - ROZBUDOWA STAWU  
 Obiekt: RAKONIEWICE  
 Rodzaj robót: PRZYGOTOWAWCZE , ODWODNIENIOWE , ZIEMNE  
 Lokalizacja: RAKONIEWICE , OSIEDLE DRZYMAŁY DZ. NR 445/5  
 Zamawiający: GMINA RAKONIEWICE  
 OSIEDLE PARKOWE 1 , 62-067 RAKONIEWICE

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	10	KNR 202-18-03-02-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole ANALOGIA ROZEBRANIE , BEZ MATERIAŁU	metr	63,120	.....	.....
1	20	KNR 202-18-03-02-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole - MATERIAŁ Z ODZYSKU	metr	63,120	.....	.....
1	30	KNR 201-06-05-01-00 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające SPOMPOWANIE WODY Z STAWU	m-godz	12,000	.....	.....
1	40	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	528,000	.....	.....
1	50	KNR 404-11-03-04-00 Transport samochodem wywrotką na odległość do 1 km WYWIEZIENIE TRZCINOWISKA	m <sup>3</sup>	408,000	.....	.....
1	60	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką DO 5 KM	m <sup>3</sup>	408,000	.....	.....
2		<b>OCZYSZCZENIE STAWU Z NAMULU</b>				
2	10	KNR 201-06-02-07-10 Studnie depresyjne ø 301-400 w gruncie kat III-IV filtr z tw sztucznych mechanicznie	metr	12,000	.....	.....
2	20	KNR 201-02-06-03-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m <sup>3</sup>	1944,000	.....	.....
2	30	KNR 201-02-14-01-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	1944,000	.....	.....
2	40	KNR 201-05-06-04-00 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m <sup>2</sup>	1296,000	.....	.....
2	50	KNR 201-05-06-07-00 Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3 KORONY	m <sup>2</sup>	414,000	.....	.....
2	60	KNR 201-05-08-02-00 Darniowanie skarp na płask bez humusu LUB TRAWA Z ROLKI	m <sup>2</sup>	528,250	.....	.....
2	70	KNR 201-06-05-01-00 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające POMPOWANIE WODY NA CZAS WYKONANIA ROBÓT	m-godz	650,000	.....	.....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

CPV: 45247270-3 Budowa zbiorników

Budowa: ODBUDOWA - ROZBUDOWA STAWU

Obiekt: RAKONIEWICE

Rodzaj robót: PRZYGOTOWAWCZE, ODWODNIENIOWE, ZIEMNE

Lokalizacja: RAKONIEWICE, OSIEDLE DRZYMAŁY DZ. NR 445/5

Zamawiający: GMINA RAKONIEWICE

OSIEDLE PARKOWE 1, 62-067 RAKONIEWICE

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
<b>1</b>					
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	10	KNR 202-18-03-02-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur $\varnothing$ 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole ANALOGIA ROZEBRANIE, BEZ MATERIAŁU	metr	63,120
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	OD DZIAŁKI Z STR. POŁUDNIOWEJ	22,68+6,77	29,450
		2	OD DZIAŁKI Z STR. PÓLNOCNEJ wsp: R = 0,750	33,67	33,670
1	20	KNR 202-18-03-02-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur $\varnothing$ 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole - MATERIAL Z ODZYSKU	metr	63,120
1	30	KNR 201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające SPOMPOWANIE WODY Z STAWU	m-godz	12,000
1	40	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m <sup>2</sup>	528,000
1	50	KNR 404-11-03-04-00	Transport samochodem wywrotką na odległość do 1 km WYWIEZIENIE TRZCINOWISKA	m <sup>3</sup>	408,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(26+18+23+7+29+33)* 3,0*1,0	408,000
1	60	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką DO 5 KM wsp: S = 4,000	m <sup>3</sup>	408,000
<b>2</b>					
<b>OCZYSZCZENIE STAWU Z NAMULU</b>					
2	10	KNR 201-06-02-07-10	Studnie depresyjne $\varnothing$ 301-400 w gruncie kat III-IV filtr z tw sztucznych mechanicznie	metr	12,000
2	20	KNR 201-02-06-03-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m <sup>3</sup>	1944,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		(1296,0*1,5)	1944,000
2	30	KNR 201-02-14-01-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2 wsp: R = 8,000 wsp: S = 8,000	m <sup>3</sup>	1944,000
2	40	KNR 201-05-06-04-00	Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m <sup>2</sup>	1296,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	DNO	767,75	767,750
		2	SKARPY	528,25	528,250
2	50	KNR 201-05-06-07-00	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3 KORONY	m <sup>2</sup>	414,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	KORONY	3,0*(27+34+29+7+23+18)	414,000
2	60	KNR 201-05-08-02-00	Darniowanie skarp na płask bez humusu LUB TRAWA Z ROLKI	m <sup>2</sup>	528,250
2	70	KNR 201-06-05-01-00	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające POMPOWANIE WODY NA CZAS WYKONANIA ROBÓT	m-godz	650,000