Ekspozytor 1

Ekspozytor 3



Biorama :

wykorzystać zdjęcie lasu , obraz przetworzony,
w technologii rastrowannia, wg wytycznych Zamawiającego.
Wydruk na blasze powlekanej koloru białego w technologi UV
Drzewa wycięte z płyty dekoracyjnej naniesione jako osobna warstwa, efekt 3 wymiaru.
Postaci nadrukowane na sklejce gr 6 mm w technologi UV z magnesami wklejonymi po spodniej stronie.

200

56

204



UWAGI !!! :

1. Wymiary podano w centymetrach, pomiar wykonawczy zabudów po stronie wykonawcy.
2. Wszystkie odstępstwa i zmiany od projektu należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. W razie niejasności kontaktować się z projektantem.

Podgórczyk Pobereżny

OPIS:
Ekspozytory wykonać zgodnie z rys. 15.1-15.2
Obudowa i konstrukcja zewnetrzna - sklejka iglasta 18 mm w klasie A/B
Elementy wewnetrzne - płyty dekoracyjnej 19 mm z włókien drzewnych, barwionych w masie ekologicznymi barwnikami - kolor jasny szary.
Należy przedstwić Inwestorowi próbkę kolorystyczną materiału do zatwierdzenia.
Nadruk na płycie dekoracyjnej wykonać w technologi druku UV.
Elementy elektrotechniczne :
Bateria: power bank minimum 24000 mAh, 2 szt
Ekrany: tablet do pracy ciagłej, 2 szt

ZESPÓŁ PROJEKTOWY/ PROJECT TEAM:

IMIĘ I NAZWISKO/ NAME & SURNAME:	Kontakt:	Podpis:
mgr inż. arch. Kaja Pobereżny	+48 607 173 739 kaja@poberezny.eu	
mgr inż. arch. Michał Podgórczyk	+48 604 875 443 michal@podgorczyk.pl	

PRAWA AUTORSKIE/ COPYRIGHTS:
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO DLA CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁY WYDANE. INFORMACJE NIE MOGĄ BYĆ POD ŻADNYM POZOREM ZMIENIANE, UZUPEŁNIANE, LUB USUWANE. JEŻELI WYMAGANE JEST WPROWADZENIE ZMIAN NA RYSUNKU TO MUSZĄ ONE BYĆ DOKONANE WYŁĄCZNIE PRZEZ AUTORA RYSUNKU. RYSUNEK ANI ŻADNA CZĘŚĆ INFORMACJI NA NIM ZAWARTA NIE MOŻE BYĆ POWIELANA BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY AUTORA.

INWESTYCJA / INVESTMENT:	Ekspozycja wystawiennicza w nowych budynkach LOB "Marszewo"
INWESTOR / CLIENT:	LOB Marszewo
TYTUŁ RYS. / DRAWING TITLE:	Stanowisko 3 - współczesna godspodarka leśna
AUTOR/ AUTHOR:	Pracownia Projektowa Michał Podgórczyk
SKALA / SCALE:	1:20
NR RYS. / DRAWING NO.	11.1
BRANŻA / LINE:	architektura wnętrz
FAZA / STAGE:	proj. wykonawczy
DATA / DATE:	styczeń 2023