


Widok stanowiska - w drewnianym świetle - grafika (wg odrębnego opracowania)

Ekspozytor 1



UWAGI !!! :

1. Wymiary podano w centymetrach, pomiar wykonawczy zabudów po stronie wykonawcy.
2. Wszystkie odstępstwa i zmiany od projektu należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. W razie niejasności kontaktować się z projektantem.

Wykonanie Pobereżny	OPIS: Ekspozycyjny wykonąć zgodnie z rys. 15.1-15.2 Obudowa i konstrukcja zewnętrzna - sklejka iglasta 18 mm w klasie A/B Elementy wewnętrzne - płyty dekoracyjnej 19 mm z włókien drzewnych, barwionych w masie ekologicznymi barwnikami - kolor jasny szary. Należy przedstawić Inwestorowi próbkę kolorystyczną materiału do zatwierdzenia. Nadruk na płycie dekoracyjnej wykonąć w technologii druku UV.					
	sklejka iglasta					
	płyta dekoracyjna z włókien drzewnych					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY/ PROJECT TEAM:						
IMIE I NAZWISKO/ NAME & SURNAME:		Kontakt:	Popek:	INWESTYCJA / INVESTMENT:		INWESTOR / CLIENT:
mgr inż. arch. Kaja Pobereżny		+48 607 173 739 kaj@poberezny.eu		Ekspozycja wystawieniowa w nowych budynkach LOB "Marszewo"		LOB Marszewo
mgr inż. arch. Michał Podgórczyk		+48 604 875 443 michal@podgorczyk.pl		Tytuł rys. / DRAWING TITLE:		
				Stanowisko 1 - W drienianym świecie		
				AUTOR / AUTHOR:		
				Pracownia Projektowa Michał Podgórczyk		
				BRANŻA / LINE:		
				Faza stage:		
				architektura wnętrz proj. wykonawczy		Data DATE: styczeń 2023
						NR RYS. / DRAWING NO.: 9.2