

**PRZEDMIAR ROBÓT****Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Lubenia - droga wewnętrzna Lubenia -  
Żbiry II w km 0+000-0+845**

Lp.	podstawa wyceny	opis kosztorysowy	jednostka obmiarowa	ilość jednostek	wartość jednostkowa	Wartość netto
1.	KNR 2-310103/04	MECHANICZ. WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE DROGI, i odwiezieniem urobku do 4 km PAS O DŁUGOŚCI 845 m I SZEROKOŚCI 2,5 m 845 m * 2,5 m= 2 112,50 m2	m2			
		w km 0+000-0+845      2 112,50 m2				
2.	KNR 2-31 0114/07 Kalkulacja Indywidualna	WYKONANIE WARSTWY DOLNEJ Z MIESZANKI /0-63mm/, WARSTWA O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 7 cm, rozłożenie wraz z zawałowaniem sposobem mechanicznym (zawałowanie walcem wibracyjnym) PAS O DŁUGOŚCI 845 m I SZEROKOŚCI 2,5 m 845 m * 2,5 m= 2 112,50 m2	m2			
		w km 0+000-0+845      2 112,50 m2				
3.	KNR 2-31 0114/07 Kalkulacja Indywidualna	WYKONANIE WARSTWY GÓRNEJ Z MIESZANKI /0-31,5mm/, WARSTWA O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 5 cm, rozłożenie wraz z zawałowaniem sposobem mechanicznym (zawałowanie walcem wibracyjnym) PAS O DŁUGOŚCI 845 m I SZEROKOŚCI 2,5 m 845 m * 2,5 m= 2 112,50 m2	m2			
		w km 0+000-0+845      2 112,50 m2				
<b>RAZEM NETTO</b>						
vat						
<b>Razem Brutto</b>						

Miejscowość i data

.....  
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej