


RZUT DACHU  
SKALA 1:100

- UWAGI:
- Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować wg. projektów branżowych.
  - Izolacja przeciwwodna - wg opisu technicznego.
  - Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
  - Układ ścian działowych wg. projektu architektonicznego.
  - Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
  - Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
  - Wszystkie elementy ujęte na rysunku, a nie ujęte w opisie technicznym lub ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte w rysunku, należy traktować jako ujęte w obu.
  - Pręty podłużne wieńców na oddinkach prostych, w narożach i na skrzyżowaniach łączyć na zakład o długości równej min. 50 średnic zbrojenia podłużnego.
  - Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną, jak również zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów przed wbudowaniem elementu.

MATERIAŁY  
1. BETON:  
C20/25 (B25)  
kl. ekspozycji : XA1  
2. STAL ZBROJENIOWA:  
klasa C - B500SP  
klasa A - B500A



Temat: <b>BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WSPOMAGAJĄCEGO FUNKCJONOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>			FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	PODPIS
Adres obiektu: Nowa Słupia, dz. nr 1424/1, obręb 0001 Nowa Słupia gm. Nowa Słupia			Projektant:	mgr inż. Tomasz Medalion upr. nr SWK0173/PBK/18	
Investor: GMINA NOWA SŁUPIA ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia			Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Bąben upr. SWK/0003/PWOK/06	
Data: 03.2022			Branża:	KONSTRUKCJA	
Skala: 1:100			Rysunek Nr:	PT-KON-03	Rewizja A
Tytuł rysunku: RZUT STROPODACHU					