
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Szkolenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice
- kanalizacja zewnętrzna - etap II

Obiekt Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Szkolenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6 -
 kanalizacja zewnętrzna

Kod CPV 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

Budowa Przygodzice ul. PTR 11

Inwestor Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Szkolenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6, 63-421
 Przygodzice

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Szkolenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6 - kanalizacja zewnętrzna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna						
1	KNR 2-31 0811/02	Rozebranie nawierzchni z trylinki $6,4*1,2 = 7,680m^2$	m2	7,680		
2	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III z opłatą za składowanie $1,0*36,3*0,4 = 14,520m^3$	m3	14,520		
3	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III $1,0*36,3*0,95 = 34,485m^3$	m3	34,485		
4	KNR 2-01 0317/02	Wyrównanie dna wykopu o szerokości 0,8-1,5m $36,3*1,0*0,1 = 3,630m^3$	m3	3,630		
5	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm $36,3*1,0 = 36,300m^2$	m2	36,300		
6	KNR 2-18W 0408/02	Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm $36,3 = 36,300m$	m	36,300		
7	KNR 2-18 0501/01	Obsypka rurociągu gr. 40cm $36,3*1,0*0,4 = 14,520m^3$	m3	14,520		
8	KNR 2-18w 0517/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	2,000		
9	KNR 2-01 0320/05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV $36,3*1,0*1,35 = 49,005m^3$	m3	49,005		
10	KNR 1 0408/02	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III	m3	49,005		
11	KNR 2-31 0114/03	Podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pod trylinkę $6,4*1,2 = 7,680m^2$	m2	7,680		
12	KNR 2-31 0506/03	Odbudowa z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - trylinka z rozbiórki $6,4*1,2 = 7,680m^2$	m2	7,680		
13	K.I.	Włączenie do istniejącej kanalizacji	kpl	1,000		
14	KNR 2-18 0804/02	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 200mm Kod CPV: K.Z.8 $36,3 = 36,300m$	m	36,300		
15	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1,000		
Razem						

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Szkolenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6 - kanalizacja zewnętrzna

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 35	t	0,037		
2	Drewno na stemple iglaste nasyczone d=6-20cm, dł.8,9m	m3	0,023		
3	Inwentaryzacja geodezyjna	szt	1,000		
4	Kineta studzienki z PP'	szt	2,000		
5	Piasek do betonów zwykły	m3	0,400		
6	Piasek	m3	21,116		
7	Pospółka	m3	0,754		
8	Rura teleskopowa z włazem żeliwnym D400	szt	2,000		
9	Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm	m	37,026		
10	Trzon studzienki rura karbowana'	m	2,100		
11	Uszczelka	szt	4,000		
12	Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych	szt	0,799		
13	Woda	m3	3,708		
		Razem			

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Szkolenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6 - kanalizacja zewnętrzna

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka gaśnicowa 0,40m3	m-g	1,948		
2	Równiarka samojezdna 100KM	m-g	0,018		
3	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	2,631		
4	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,147		
5	Samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,140		
6	Samochód skrzyniowy	m-g	0,301		
7	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	8,821		
8	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,098		
		Razem	15,104		