

Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowości Grzywna						
TOM VIII KOSZTORYS INWESTORSKI- BRANŻA TELETECHNICZNA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY						
Nr	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1		Ręczne wciąganie, w rury obiektowe, rur kanalizacji wtórnej, rury w zwojach, 7x Fi-40-mm i 1x Pakiet	m	315,00	59,85	18 852,75
2		Budowa KT na głębokości 1-m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 3x HDPE Fi-40-mm w zwojach, Pakiet, HDPE 110/5,0	km	0,32	72 932,91	23 338,53
3		Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm, złączki skręcane	szt.	6,00	566,93	3 401,58
4		Badanie szczelności zmontowanych odcinków, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi-40-mm+pakiet	odcinek	5,00	1 074,29	5 371,45
5		Budowa rur osłonowych PHDPE - odcinek 6 m	szt.	6,00	150,00	900,00
6		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III	szt.	6,00	6 763,25	40 579,50
7		Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.	6,00	596,19	3 577,14
8		Ułożenie pomarańczowej taśmy ostrzegawczej z napisem "UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY" - szerokość 20 cm	m	315,00	3,67	1 156,05
9		Ułożenie kabli sygnalizacyjnych w rowach lub kanałach kablowych, kabel goły, ilość żył do 10	m	315,00	3,60	1 134,00
10		Montaż złączy na kablu lokalizacyjnym	szt.	5,00	180,62	903,10
11		Montaż puszek w studni dla kabla lokalizacyjnego	szt.	6,00	202,91	1 217,46
12		Pomiary końcowe prądem stałym, kabel lokalizacyjny	odcinek	5,00	386,11	1 930,55
					Razem (netto)	102 362,11 zł
					PODATEK VAT	23 543,29 zł
					Cena ofertowa (brutto)	125 905,40 zł