

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku garażowego należącego do Komisariatu Policji w Strzegomiu przy ul. Czerwonego Krzyża 1
ADRES INWESTYCJI: ul. Czerwonego Krzyża 1, 58-150 Strzegom, j.e 021906_4; o.e. nr 0003; nazwa o.e. Śródmieście Nr 3; dz. nr 1267/2,
INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ADRES INWESTORA: ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Piotr Durbajło
DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zł

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	wycena indywidualna	Przeniesienie elementów instalacji elektrycznych z rozbieranego budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 - demontaż bramy	m2		
		2,52 * 2,6	m2	6,552	
				RAZEM	6,552
3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0106-04 analogia	Ręczne usunięcie śmieci oraz wyposażenia.	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-04 0506-02	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		10,3	m	10,300	
				RAZEM	10,300
7	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
		5,85	m	5,850	
				RAZEM	5,850
8	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		4,35 * 10,32	m2	44,892	
				RAZEM	44,892
9	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		4,35 * 10,32	m2	44,892	
				RAZEM	44,892
10	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		4,35 * 11	m	47,850	
				RAZEM	47,850
11	KNR 4-04 0602-03	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.ponad 4 do 8 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		0,27 * 5,85 * 9,66	m3	15,258	
		0,27 * (5,85 + 6,6) * 3,99 / 2	m3	6,706	
		- 0,27 * 0,9 * 2	m3	-0,486	
		- 0,27 * 1,2 * 1,58	m3	-0,512	
		- 0,27 * 2,52 * 2,6	m3	-1,769	
				RAZEM	19,197
12	KNR 4-04 0603-06	Burzenie podłoża z betonu o grub. 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		0,1 * 3,7 * 9,66	m3	3,574	
				RAZEM	3,574
13	KNR 4-04 0602-05	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych	m3		
		0,27 * 0,3 * 14	m3	1,134	
				RAZEM	1,134

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - Sprawdzenie powodu osiadania narożnika budynku.	m3		
	Sprawdzenie powodu osiadania narożnika budynku.	16 * 1,1	m3	17,600	
				RAZEM	17,600
15	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m3		
	Sprawdzenie powodu osiadania narożnika budynku.	poz.14	m3	17,600	
				RAZEM	17,600
16	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
	Sprawdzenie powodu osiadania narożnika budynku.	poz.14	m3	17,600	
				RAZEM	17,600
17	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,33 * 1,15 * 3,99	m3	1,514	
				RAZEM	1,514
18	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		0,5 * 4	m2	2,000	
		0,4 * 10,5	m2	4,200	
				RAZEM	6,200
19	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - ilości szacunkowe	m3		
		0,75 * 0,9 * 2,02	m3	1,364	
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	1,864
20	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2		
		5,7 * 9,66	m2	55,062	
		(5,85 + 6,45) * 3,72 / 2	m2	22,878	
				RAZEM	77,940
21	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m2		
		poz.20	m2	77,940	
				RAZEM	77,940
22	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej - rynna z odzysku	m		
		9,66	m	9,660	
				RAZEM	9,660
23	KNR 4-04 1107-02 analogia	Transport papy samochodem skrzyniowym z ładunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		0,4	t	0,400	
				RAZEM	0,400
24	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t		
		poz.23	t	0,400	
				RAZEM	0,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	wycena indywidualna	Oplata za utylizację papy	t		
		poz.23	t	0,400	
				RAZEM	0,400
26	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		poz.5	m3	1,000	
		poz.9 * 0,025	m3	1,122	
		0,15	m3	0,150	
		poz.11	m3	19,197	
		poz.12	m3	3,574	
		poz.13	m3	1,134	
		poz.17	m3	1,514	
		poz.20 * 0,01	m3	0,779	
				RAZEM	28,470
27	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		poz.26	m3	28,470	
				RAZEM	28,470
28	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.26	m3	28,470	
				RAZEM	28,470
29	wycena indywidualna	Oplata za składowanie gruzu	m3		
		poz.26	m3	28,470	
				RAZEM	28,470
30	KNR 2-01 0230-01 wycena indywidualna	Wyrównanie terenu z zagęszczeniem kruszywem łamanym o frakcji 0-63mm	m3		
		poz.13	m3	1,134	
		poz.12	m3	3,574	
				RAZEM	4,708
31	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		poz.30	m3	4,708	
				RAZEM	4,708
32	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Obmiar	3
Spis treści	6