

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie skutków szkody  
 ADRES INWESTYCJI : Grochowska 48  
 INWESTOR : ZKZL  
 ADRES INWESTORA : ul. Brzask 3 60-369 Poznań

Stawka roboczogodziny : 31.00 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] : 65.00 % R+S  
 Zysk [Z] : 15.00 % R+S+Kp(R+S)  
 VAT [V] : 23.00 % S(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S))

Grochowska 48

### OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		63.425	m2	63.425	
				RAZEM	63.425
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		17.720	m2	17.720	
				RAZEM	17.720
3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		17.720	m2	17.720	
				RAZEM	17.720
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		181.320	m2	181.320	
				RAZEM	181.320
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		17.720	m2	17.720	
				RAZEM	17.720
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		172.920	m2	172.920	
				RAZEM	172.920
7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		8.400	m2	8.400	
				RAZEM	8.400
8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi drewnianych z obróbką obsadzenia	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		(4.90*2.20)+(4.49*2.50)	m2	22.005	
				RAZEM	22.005
11	KNR 4-04 1101-03	Transport materiału po z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0.5	m3	0.500	
				RAZEM	0.500