

Przykładowa koncepcja Inwestora- wykaz urządzeń . Dostawa , montaż i rozruch klimatyzatorów w Budynku Oddziału Dziecięcego, ul. 24 Kwietnia 13 .

Na 1 piętrze korytarza przy Dyżurce Pielęgniarskiej zaleca się zainstalować 1 jednostkę kasetonową , na dwóch skrajnych holach 2 kpl. ścienne – system podłączony do agregatu sprężarkowego Multisplit , oraz na 2 piętrze w recepcji 1 kpl kasetonowy z autonomicznym agregatem sprężarkowym.

Zaleca się grawitacyjny odpływ kondensatu na zewnątrz . Oferta ma obejmować również wykonanie przyłączy zasilających oferowane klimatyzatory z wskazanych na wizji lokalnej rozdzielnic elektrycznych.

Szpital Dziecięcy Koźle

lp	Produkt	Jm	Ilość	Miejsce montażu
1	Klimatyzator Kasetonowy SINCLAIR ASC-24BI / ASGE- 24BI (7,0 kW / 8,0 kW)	KPL.	1	Korytarz 2 piętro
2	Agregat sprężarkowy Multisplit SINCLAIR MV-E42BI (12,1 kW / 13,0 kW)	KPL.	1	Elewacja – obniżony do poziomu parteru
3	Klimatyzator ścienny SINCLAIR SIH-12BIK (3,2 kW / 3,4 kW)	KPL.	2	Hol 1-1 piętro Hol 2 -1 piętro
4	Klimatyzator Kasetonowy SINCLAIR MV-C18BI (4,5 kW / 5,0 kW)	KPL.	1	Korytarz przy Dyż. Pielęgniarek 1 piętro
4	Wykonanie instalacji odpływu kondensatu	KPL.	1	-
4	Wykonanie instalacji komunikacji i zasilania 230V, trasy kablowe	KPL.	1	-
5	Materiały instalacyjne : (rury chłodnicze , okablowanie , wsporniki agregatu)	KPL.	1	-

Oferta powinna zawierać koncepcję projektową. Do dokumentacji powykonawczej załączamy: 1.Koncepcję techniczną, 2. Protokoły z kontroli szczelności , pomiarów elektrycznych, 3. DTR urządzeń. .

Uwaga: Wskazane powyżej nazwy producenta urządzeń są przykładami. Wykonawca w koncepcji wskazuje urządzenia z parametrami technicznymi podanymi powyżej.