

**Znak sprawy: Ig.III.271.2.1.2024**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., dalej: Pzp), potencjalny wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W odpowiedzi na pytania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie od Wykonawcy:**

1) W załączonym przedmiarze w pozycji numer 3.3.4. KNR-W 2-15 0111-03 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. Zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych – rury PP-3 PN16 – składowe przedmiaru wynoszą z.w. 8,0 i c.w.u. 2,0 – łącznie 10,000. Natomiast podana suma wynosi 8,000. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Prawidłowa wartość to łącznie 10,00 m.

#### **Pytanie od Wykonawcy:**

2) W załączonym przedmiarze w pozycji numer 3.3.5. KNR-W 2-15 0111-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. Zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewalnych, na ścianach w budynkach mieszkalnych – rury PP-3 PN16 – składowe przedmiaru wynoszą z.w. 2,0 i c.w.u. 2,0 – łącznie 2,000. Proszę o podanie prawidłowej ilości.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Prawidłowa wartość to łącznie 4,00 m.

#### **Pytanie od Wykonawcy:**

3) Brak w dokumentacji projektowej projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przyłącz kanalizacji sanitarnej jest instalacją wewnętrzną mieszczącą się w granicy działki inwestora, która nie wymaga uzgodnień. Przyłącz kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rury PVC160  $i=3\%$ . Ze względu na prosty przebieg trasy przyłącza i wewnętrzny charakter zrezygnowano z odrębnej dokumentacji projektowej. Przebieg trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, który stanowi integralną część Projektu budowlanego załączonego do niniejszego postępowania.

**Pytanie od Wykonawcy:**

4) Brak w dokumentacji projektowej projektu przyłącza wody. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przyłącz wody jest instalacją wewnętrzną mieszczącą się w granicy działki inwestora, która nie wymaga uzgodnień. Przyłącz wody należy wykonać z rury 40x2.4 PP. Ze względu na prosty przebieg trasy przyłącza i wewnętrzny charakter zrezygnowano z odrębnej dokumentacji projektowej. Przebieg trasy przyłącza wody przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu, który stanowi integralną część Projektu budowlanego załączonego do niniejszego postępowania.

**Pytanie od Wykonawcy:**

5) Brak w dokumentacji projektowej projektu zagospodarowania terenu. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Projekt zagospodarowania terenu jest integralną częścią projektu budowlanego. Zamawiający w momencie ogłaszania postępowania w załączniku nr 10 Dokumentacja projektowa umieścił Projekt budowlany (plik pod nazwą: PAB\_ŚW-Koćmierzów\_B), w którym na stronie 17 zawarty jest plan zagospodarowanie terenu.

***Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 15.02.2024 r. do godz. 11:00 (stosowna zmiana ogłoszenia oraz SWZ zostanie ogłoszona w dniu dzisiejszym).***

.....

Kierownik Zamawiającego