

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Usunięcie humusu z wywozem</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm 695,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 695,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>695,000</b>
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm -695,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -695,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-695,000</b>
3 d.1.1	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 695,0*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 69,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,500</b>
<b>1.2</b>		<b>Zasypanie - niwelacja różnicy poziomów terenu</b>			
4 d.1.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III wraz zakupem i dowozem kruszywa naturalnego frakcji 0,20mm 337,0 -(46,96+11,74) -108,0*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 337,000 -58,700 -32,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>245,900</b>
5 d.1.2	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu I-II - nakłady podstawowe 245,90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 245,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>245,900</b>
6 d.1.2	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - nakłady dodatkowe - za dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia do nakładów podstawowych należy dodać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 10 do 30 m, kat.gruntu I-II [RMS=2] 245,90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 245,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>245,900</b>
7 d.1.2	KNR 2-01 0229-07	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych - nakłady dodatkowe - za dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia do nakładów podstawowych należy dodać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 30 do 60 m, kat.gruntu I-II [RMS=3] 245,90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 245,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>245,900</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA TRAWIASTA</b>			
<b>2.1</b>		<b>Korytowanie</b>			
8 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, grunt kat.I-IV 587,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 587,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>587,000</b>
9 d.2.1	KNR 2-01 0212-04	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwy-taka 0.25 m <sup>3</sup> , kat.gruntu IV 587,0*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 58,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,700</b>
10 d.2.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=18] 58,70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 58,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,700</b>
<b>2.2</b>		<b>Humusowanie</b>			
11 d.2.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 587*0,80*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 46,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,960</b>
12 d.2.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 587,0*0,20*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,740</b>
<b>2.3</b>		<b>Trawnik</b>			
13 d.2.3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 587,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 587,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>587,000</b>
<b>3</b>		<b>URZĄDZENIA SIŁOWNI</b>			
14	analiza własna	Montaż urządzenia typu biegacz z ławeczką wraz z robotami ziemnymi i fundamentami	kpl.		
d.3		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
15	analiza własna	Montaż urządzenia typu wyciskanie i twister wraz z robotami ziemnymi i fundamentami	kpl.		
d.3		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
16	analiza własna	Montaż urządzenia typu orbitrek i wioślarz wraz z robotami ziemnymi i fundamentami	kpl.		
d.3		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
17	analiza własna	Montaż tablicy informacyjnej siłowni	kpl.		
d.3		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA PIASKOWA</b>			
<b>4.1</b>		<b>Korytowanie</b>			
18	KNR 2-31	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m <sup>2</sup>		
d.4.1	0101-01	108,00	m <sup>2</sup>	108,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,000</b>
19	KNR 2-31	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat. I-IV [RMS=2]	m <sup>2</sup>		
d.4.1	0101-02	108,00	m <sup>2</sup>	108,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,000</b>
20	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.4.1	0212-04 0214-04	108,0*0,30	m <sup>3</sup>	32,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,400</b>
<b>4.2</b>		<b>Nawierzchnia piaskowa</b>			
21	KNR 2-31	Nawierzchnia piaskowa - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.4.2	0202-07 0202-08	108	m <sup>2</sup>	108,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,000</b>
<b>5</b>		<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>			
22	analiza własna	Montaż zestawu zabawowego o wym. 7.0x3,9 m i wys 2,70 m wraz z robotami ziemnymi i fundamentami	kpl.		
d.5		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
23	analiza własna	Montaż ławki wraz z robotami ziemnymi i fundamentami	kpl.		
d.5		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
24	analiza własna	Montaż kosza na śmieci wraz z robotami ziemnymi i fundamentami	kpl.		
d.5		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
25	analiza własna	Montaż tablicy informacyjnej placu zabaw	kpl.		
d.5		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>6</b>		<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE</b>			
26	analiza własna	Dostawa i montaż - Ławostół edukacyjny	kpl.		
d.6		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
27	analiza własna	Dostawa i montaż - Gra - na tropie zwierząt leśnych	kpl.		
d.6		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
28	analiza własna	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna - płazy i gady (sprawność herpetolog)	kpl.		
d.6		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	analiza własna	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna - rośliny	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
30	analiza własna	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna - zwierzęta	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
31	analiza własna	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna - ryby	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
32	analiza własna	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna - drzewa	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>