

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont tarasu nad besenem i balkonów.**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
Adres obiektu budowlanego: **ul. Spacerowa 1, 63-322 Jedlec**
Nazwa i adres zamawiającego: **CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU.**
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-06-14**
Nazwa obiektu lub robót: **budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej: **ELM ARCHITEKCI**

Data opracowania:
2024-06-14

Autor opracowania:
inż. Mariusz Kossakowski,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Remont tarasu nad basenem i balkonów.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	Remont tarasu nad besenem i balkonów.		
1	Element	Remont tarasu nad basenem i balkonów.		
1	KNR 225/319/1	Ogrodzenie panelowe z blachy - budowa - zabezpieczenie terenu remontu R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:			
		(1,55+4,37+10,55+10,64+9,30+33,50+1,55)*1,50	107,19	
		RAZEM:	107,19	m2
				107,19
2	KNR 927/101/1	Zabezpieczenie stolarki folią (okna i drzwi) - założenie		
	Obliczenie:			
		(25,78+44,98)*1,50	106,14	
		RAZEM:	106,14	m2
				106,14
3	KNR 927/101/2	Zabezpieczenie stolarki folią (okna i drzwi) - usunięcie		
	Obliczenie:			
		(25,78+44,98)*1,50	106,14	
		RAZEM:	106,14	m2
				106,14
4	KNR 21/4004/6	Zabezpieczenie elewacji budynku przed uszkodzeniem płytą wiórową wraz z jej usunięciem.		
	Obliczenie:			
		(25,78+44,98)*1,00	70,76	
		RAZEM:	70,76	m2
				70,76
5	analiza indywidualna	Usunięcie z tarasu i balkonów mebli, doniczek i innych przedmiotów		
				r-g
				15,00
6	KNR 401/1306/1	Demontaż istniejących balustrad szklanych (posadowionych na deskach) wraz z ich zabezpieczeniem.		
	Obliczenie:			
	balkony	160,00	160,00	
		RAZEM:	160,00	szt.mocow.
				160,00
7	analiza indywidualna	Ponowny montaż balustrad z demontażu		
	Obliczenie:			
		51,00	51,00	
		RAZEM:	51,00	m
				51,00
8	KNR 401/430/2	Demontaż starej nawierzchni kompozytowej z desek na styk		
	Obliczenie:			
		310,00	310,00	
		RAZEM:	310,00	m2
				310,00
9	KNR 401/430/4	Demontaż starego rusztu nawierzchni kompozytowej.		
	Obliczenie:			
		310	310,00	
		RAZEM:	310,00	m2
				310,00
10	KNR 401/519/6	Usunięcie istniejących uszczelnień przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.		
	Obliczenie:			
		310,00	310,00	
		RAZEM:	310,00	m2
				310,00
11	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma.		
	Obliczenie:			
		310,00	310,00	
		RAZEM:	310,00	m2
				310,00
12	KNRW 202/2605/1	Montaż nowej nawierzchni kompozytowej na nowej podkonstrukcji.		
	Obliczenie:			
		310,00	310,00	
		RAZEM:	310,00	m2
				310,00
13	KNR 221/101/1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:			
		280,00*0,015	4,20	
		RAZEM:	4,20	m3
				4,20
14	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja zmieszanych materiałów z rozbiórki.		
	Obliczenie:			
		29,45	29,45	
		RAZEM:	29,45	m3
				29,45
15	KNR 225/319/2	Ogrodzenie panelowe z blachy - rozebranie - zabezpieczenie terenu remontu R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000		
	Obliczenie:			
		(1,55+4,37+10,55+10,64+9,30+33,50+1,55)*1,50	107,19	
		RAZEM:	107,19	m2
				107,19