

Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24,
tel. 74/8621717; fax. 74/866 13 51; e-mail: inwestycje@kudowa.pl;
strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Kudowa-Zdrój, 23-03-2022

Znak sprawy: **IR.271.5.2022**

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosków z dni od 15-16.03.2022

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Słone w Kudowie-Zdroju – etap I”
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00078947/01 z dnia 2022-03-08.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ z dnia 15-03-2022 r. – zestaw nr 1

1. *W opis technicznym -PW drogowy przyjęto kategorie ruchu – KR3. Natomiast SSTWiORB D.05.03.05 Nawierzchnie asfaltowe przyjęto wymagania dla KR 1. Proszę o wyjaśnienie jaka ma być kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania.*

Odpowiedź:

Dla przedmiotowego zadania należy przyjąć kategorię ruchu – KR3 zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym.

Zamawiający informuje o:aktualizacji działu D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego w STWiORB polegającej na uzupełnieniu i rozdzieleniu informacji na dwie części, odrębnie dla warstwy wiążącej oraz dla warstwy ścieralnej tj.:

- na część D–05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 oraz
- na część D–05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2

Ujednolicona STWiORB zostanie zamieszczona na stronie postępowania.

2. *Proszę o załączenie SSTWiORB na wykonanie warstwy wiążącej.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o:aktualizacji działu D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego w STWiORB polegającej na uzupełnieniu i rozdzieleniu informacji na dwie części, odrębnie dla warstwy wiążącej oraz dla warstwy ścieralnej tj.:

- na część D–05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 oraz
- na część D–05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2

Ujednolicona STWiORB zostanie zamieszczona na stronie postępowania.

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ z dnia 16-03-2022 r. – zestaw nr 2

1. *Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu docelowej organizacji ruchu?. Jeżeli tak to zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w/w projektu na platformie zakupowej.*

Odpowiedź:

Projektu docelowej organizacji ruchu jest zamieszczony na platformie zakupowej jako element załączonej do postępowania dokumentacji przetargowej. Natomiast Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) zawartym w Rozdziale VI ust 18 SWZ poinformował Wykonawców o obowiązku wykonania i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót.

2. *Kto będzie ponosił koszty zatrudnienia Konserwatora Zabytków i czy jesteście Państwo w posiadaniu stosownego aktualnego pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację prac?*

Odpowiedź:

Zamawiający w (OPZ) zawartym w Rozdziale VI SWZ poinformował Wykonawców, że przeprowadzenie czynności związanych z pozwoleniem na prowadzenie prac archeologicznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wykonaniem programu badań archeologicznych przez uprawnionego archeologa jest po stronie Zamawiającego, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z uprawnionym archeologiem na każdym etapie prac rozbiórkowych.

3. *Czy istniejące lampy oświetleniowe na słupach energetycznych przewidziane są do demontażu?*

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział VI SWZ) w części Zalecenia i wymogi dla oferenta, w ust 7 poinformował Wykonawców, że po montażu i uruchomieniu nowego oświetlenia ulicznego Wykonawca zdemontuje stare oprawy wraz z wysięgnikami i pozostałym osprzętem bez linii zasilającej na remontowanym odcinku oraz, że utylizacja leży po stronie Wykonawcy.

4. *Jaki kolor nawierzchni z kostek betonowych należy zastosować przy realizacji prac na chodniku, zjazdach i terenie przy remizie strażackiej?*

Odpowiedź:

- Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej,
- Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej,
- Teren przed remizą strażacką - nawierzchnia z kostki betonowej szarej,
- Zaznaczony wyjazd z remizy strażackiej będący częścią ciągu pieszego - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej. (Zgodnie z dokumentacją projektową.)

5. *W przedmiarze robót w pozycji 12 d.3 podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać na gr. 20cm, natomiast zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i opisem technicznym tą samą podbudowę należy wykonać o gr.15cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy.*

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę o grubości 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową. (Patrz: pkt 9.2.4 „Konstrukcja jezdni” w ujednoliconym opisie projektu budowlanego”) „Ujednolicony przedmiar robót pozycja 12 d.3” – zostanie zamieszczony na stronie postępowania.

Zamawiający informuje, że zamieszczany przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie jest podstawą określenia zakresu przedmiotu zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ w tym z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

6. *Zgodnie z projektem na zjazdach oraz pod chodnikiem należy wykonać podbudowę z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym np. cementem, natomiast w przedmiarze takiej podbudowy nie ma. Jaki wariant należy przyjąć do wyceny?*

Odpowiedź:

Należy wykonać warstwę o grubości 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową. (Patrz: pkt 9.2.4 „Konstrukcja chodników” i „Konstrukcja zjazdów w ujednoliconym opisie projektu budowlanego). „Ujednolicony przedmiar robót – pozycja 26 d.4” – zostanie zamieszczony na stronie postępowania.

Zamawiający informuje, że zamieszczany przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie jest podstawą określenia zakresu przedmiotu zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ w tym z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

7. *W jaki sposób należy zabezpieczyć istniejącą sieć elektroenergetyczną oświetlenia, którą wyszczególniono w pkt VI SWZ i na jakiej długości?.*

Odpowiedź:

Zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej (przejścia pod jezdnią i zjazdami) należy wykonać za pomocą rur osłonowych dwudzielnych o średnicy DN 110. Długość zabezpieczenia uwzględniono w pozycji 44 ujednoliconego przedmiaru robót łącznie z zabezpieczeniem projektowanej sieci oświetleniowej. (Patrz również: pkt 9.6.2 „Oświetlenie drogowe” w ujednoliconym opisie projektu budowlanego oraz w ujednoliconym PZT)

Ujednolicone dokumenty: opis projektu budowlanego, przedmiar robót oraz PZT zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania.

8. *W jaki sposób należy zabezpieczyć istniejącą sieć teletechniczną podziemną, którą wyszczególniono w pkt VI SWZ i na jakiej długości?.*

Odpowiedź:

Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej (przejścia pod jezdnią i zjazdami) należy wykonać za pomocą rur osłonowych dwudzielnych o średnicy DN 110. Długość zabezpieczenia uwzględniono w pozycji 37 ujednoliconego przedmiaru. (Patrz również: pkt 9.7 „Sieć teletechniczna” w ujednoliconym opisie projektu budowlanego oraz w ujednoliconym PZT)

Ujednolicone dokumenty: opis projektu budowlanego, przedmiar robót oraz PZT zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania.

9. *Zgodnie z pkt VI SWZ należy przestawić skrzynkę zasilającą pompę wodociągu oraz skrzynkę hydrantu. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji uwzględniających wykonanie tych robót.*

Odpowiedź:

Przestawienie skrzynki zasilającej pompę wodociągu oraz skrzynki hydrantu opisane zostało w pkt 9.5 „Sieć wodociągowa” w ujednoliconym opisie projektu budowlanego.

„Ujednolicony przedmiar robót – pozycja 38 d.8 oraz 39 d.9” oraz ujednolicony opis projektu budowlanego – zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania.

Zamawiający informuje, że zamieszczany przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie jest podstawą określenia zakresu przedmiotu zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ w tym z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Mariusz Fleszar

.....
(kierownik zamawiającego)