


ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA POTRZEBY SANITARIATU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CKUIZ nr 2 w P-ślu

RZUT POMIESZCZENIA- TECHNOLOGIA skala 1:50

1.	SANITARIAT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4,22 m2	GRES SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY (R12)




LEGENDA:

- Mu - miszka usępową z deską dla osób niepełnosprawnych
- Pu - poręcz uchylna, łukowa
- Pś - poręcz ścienna, kątowna
- U - uchwyty na papier toaletowy w rolce
- Sz - szczotka do w-c wisząca
- Ks - kosz na odpady, sanitarny wiszący
- Un - umywalka dla osób niepełnosprawnych z baterią jednoczynową stojącą
- L - lustro uchylne w oprawie na metalowym stelażu
- Dm - dozownik mydła w płynie
- Dr - dozownik ręczników papierowych w listkach
- Kr - kosz na zużyte ręczniki papierowe
- Wk - wentylator kanałowy, włączany razem z włącznikiem światła

UWAGA !

- odległość miski ustępowej dla niepełnosprawnych od tylnej ściany: powinna być nie mniejsza niż 70 cm,
- deska sedesowa powinna być przytwierdzona i osadzona na misce tak, aby nie wyginała się w czasie przysiadania z wózka na sedes,
- wysokość miski ustępowej (mierzona do górnej części deski): 42- 47 cm,
- wysokość montażu podajnika papieru toaletowego: 60- 70 cm od posadzki, w odległości 70- 90 cm od tylnej ściany toalety
- uruchamianie spluczki może odbywać się automatycznie lub ręcznie, przycisk należy umieścić na wysokości nieprzekraczającej 120 cm, nie może być to spluczka obsługiwana za pomocą nogi
- wysokość montażu uchwytyń wspomagających: 75- 85 cm
- wygodna szerokość komory umywalki: 60- 70 cm,
- wygodna głębokość komory umywalki: 50- 60 cm,
- wysokość blatu umywalki (górna krawędź): max 85 cm,
- wysokość zawieszania: spód umywalki musi znajdować się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku inwalidzkim tj. min 70 cm,
- należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi, umywalka powinna być wyposażona w syfon podtynkowy
- przed umywalką należy zapewnić przestrzeń manewrową o wym. 90x 120 cm, zakładając, że dłuższa oś prostokąta leży na osi umywalki, a nie więcej niż 45 cm może znajdować się pod umywalką
- baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwignią, przez p[ry]zycisk lub automatycznie, nie stosować baterii obsługiwanych za pomocą kurków
- wysokość lustra: nie wyżej niż 100 cm (licząc od poziomu posadzki)
- zaleca się stosowanie lustra uchylonego z regulowanym kątem nachylenia,

	SERKIS Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Katarzyna Jóźwik ul. Bolesława Chrobrego 54 37-700 Przemyśl tel. 16 630 71 72/ 606 74 73 97 e-mail: k.serkis@op.pl			
Temat:	ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA POTRZEBY SANITARIATU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU CKUIZ nr 2 przy ul. hm. Izydory Koskowskiej w Przemyślu			
Nazwa rys.:	SANITARIAT DLA OSÓB NPS - RZUT, TECHNOLOGIA			
Inwestor:	Gmina Miejska Przemyśl Rynek 1, 37-700 Przemyśl	Adres: działka nr 1784, obręb 207 jednostka ewidencyjna 186201_1 Przemyśl ul. hm. Izydory Koskowskiej 1, 37-700 Przemyśl Identyfikator działki ewid. 186201_1.207.1784		
Kategoria obiektu budowlanego: IX				
Projektant:	Podpis:	Specjalność:	Data:	Skala:
mgr inż. arch. Grzegorz Malawski upr. nr UAN/VI/8386/16/88		Architektura	lipiec 2023	1 : 50
Opracowanie:	Podpis:	Specjalność:	Data:	rys. nr
mgr inż. arch. Katarzyna Jóźwik		Architektura	lipiec 2023	A - 3.2